工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0001	
公園工事	1	式			U	
土工	1	式			V300180	
掘削 土質:土砂 オープンカット	107,700	m3			SP210100-0001	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上	49,100	m3			SP210510-0001	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	470	m3			SP210030-0001	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	180	m3			SP210410-0002	
付替え水路工	1	式			V500310	
プレキャスト水路 B1200×H1200×L2000	104	m			M0024	
プレキャスト水路 B1200×H1200×L1000	4	m			M0025	
現場打水路 B1200×H1200	12.1	m			M0026	
RCボックスカルバート B1200×H1200×L2000	12	m			M0027	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RCボックスカルバート（斜角部） B1200×H1200	3	箇所			M0028	
1号集水桝	1	箇所			M0029	
2号集水桝	1	箇所			M0030	
3号集水桝	1	箇所			M0031	
構造物取壊し工	1	式			V500010	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	88	m3			S3837-0001	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1,051	m3			S3837-0002	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	11,469	m2			SP430310-0001	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込	88	m3			SP227010-0001	
処分費 コンクリート(有筋) 協和工業(株)リサイクルセンター	220	t			M0032	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1,051	m3			SP227010-0004	
処分費 コンクリート(無筋) 協和工業(株)リサイクルセンター	2,417	t			M0033	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	574	m3			SP227010-0003	
処分費 アスコン廃材 協和工業(株)リサイクルセンター	1,349	t			M0001	
防災工	1	式			V700040	
小堤工	2,821	m			M0035	
ハーロー クラッシャー敷	92	m			M0036	
土砂流出防止柵	778	m			M0037	
素掘り水路	45	m			M0038	
仮設道路沈砂池 B65m × L18m × H2.0m	1	箇所			M0039	
1号沈殿池 B26m × L26m × H2.5m	1	箇所			M0040	
2号沈殿池 B40m × L20m × H2.5m	1	箇所			M0041	
3号沈殿池 B28m × L27m × H2.5m	1	箇所			M0042	
4号沈殿池 B24m × L24m × H2.5m	1	箇所			M0043	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設管渠 ヒューム管 300（基礎なし）	21.7	m			M0044	
土のう積 B350×L450×H130	123.5	m			M0045	
砂利敷舗装	20,869	m ²			M0046	
種子吹付	52,844	m ²			M0047	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費（率化）	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	