

【参考資料】 金抜き設計書

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式			K0001	
公園工事	1	式			U	
土工	1	式			V300180	
掘削 土質:土砂 オープンカット	107,700	m3			SP210100-0001 P 1 号 P43	押土有り 昼間(亜熱帯割増有) -1- -12
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上	49,100	m3			SP210510-0001 P 2 号 P44	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -23
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	470	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	180	m3			SP210410-0002 P 4 号 P46	昼間(亜熱帯割増有) -1- -13
付替え水路工	1	式			V500310	
プレキャスト水路 B1200×H1200×L2000	104	m			M0024 明 1 号 P13	
プレキャスト水路 B1200×H1200×L1000	4	m			M0025 明 2 号 P14	
現場打水路 B1200×H1200	12.1	m			M0026 明 3 号 P15	
RCボックスカルバート B1200×H1200×L2000	12	m			M0027 明 4 号 P16	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RCボックスカルバート（斜角部） B1200×H1200	3	箇所			M0028 明 5 号 P17	
1号集水桝	1	箇所			M0029 明 6 号 P18	
2号集水桝	1	箇所			M0030 明 7 号 P19	
3号集水桝	1	箇所			M0031 明 8 号 P20	
構造物取壊し工	1	式			V500010	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	88	m3			S3837-0001 施 1 号 P37	時間的制約を受けない 夜間作業しない -1- -1
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1,051	m3			S3837-0002 施 2 号 P38	時間的制約を受けない 夜間作業しない -1- -1
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	11,469	m2			SP430310-0001 P 5 号 P48	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -3- -3
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込	88	m3			SP227010-0001 P 6 号 P50	運搬距離10.9km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6
処分費 コンクリート（有筋） 協和工業（株）リサイクルセンター	220	t			M0032 明 9 号 P21	コンクリート（有筋）比重2.5
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1,051	m3			SP227010-0004 P 7 号 P51	運搬距離10.9km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6
処分費 コンクリート（無筋） 協和工業（株）リサイクルセンター	2,417	t			M0033 明 10 号 P22	コンクリート（無筋）比重2.3

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	574	m3			SP227010-0003 P 8 号 P52	運搬距離9.0km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6
処分費 アスコン廃材 協和工業(株)リサイクルセンター	1,349	t			M0001 明 11 号 P23	As比重2.35
防災工	1	式			V700040	
小堤工	2,821	m			M0035 明 12 号 P24	
ハーロー クラッシャー敷	92	m			M0036 明 13 号 P25	
土砂流出防止柵	778	m			M0037 明 14 号 P26	
素掘り水路	45	m			M0038 明 15 号 P27	
仮設道路沈砂池 B65m×L18m×H2.0m	1	箇所			M0039 明 16 号 P28	
1号沈殿池 B26m×L26m×H2.5m	1	箇所			M0040 明 17 号 P29	
2号沈殿池 B40m×L20m×H2.5m	1	箇所			M0041 明 18 号 P30	
3号沈殿池 B28m×L27m×H2.5m	1	箇所			M0042 明 19 号 P31	
4号沈殿池 B24m×L24m×H2.5m	1	箇所			M0043 明 20 号 P32	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設管渠 ヒューム管φ300（基礎なし）	21.7	m			M0044 明 21 号 P33	
土のう積 B350×L450×H130	123.5	m			M0045 明 22 号 P34	
砂利敷舗装	20,869	m ²			M0046 明 23 号 P35	
種子吹付	52,844	m ²			M0047 明 24 号 P36	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 1 号 明細書(M0024) 】						
プレキャスト水路 B1200×H1200×L2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0002 施 3 号 P39	2000を超え2900kg/個以下 夜間作業しない -1- -1
プレキャスト水路 B1200×H1200×L2000	5	個			T0118515	2者見積り平均
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 2 号 明細書(M0025) 】						
プレキャスト水路 B1200×H1200×L1000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)	10	m			S3834-0004 施 4 号 P40	2000を超え2900kg/個以下 夜間作業しない -1- -1
プレキャスト水路 B1200×H1200×L1000	10	個			T0118514	2者見積り平均
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 3 号 明細書(M0026) 】

現場打水路 B1200×H1200

10 m 当り

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 4 号 明細書(M0027) 】						
RCボックスカルバート B1200×H1200×L2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25	10	m			SP222880-0002 P 10 号 P55	基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材縦締有 昼間(亜熱帯割増有) -2- -11
RCボックスカルバート 1200×1200×2000mm	5	個			T0013833	見積もり価格
ボックスカルバート縦締め材料 PC鋼棒(B種1号) φ17mm	40	m			T0013845	定着プレート等その他部材を含む 実施設計単価表（R7.4月）
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 5 号 明細書(M0028) 】						
RCボックスカルバート（斜角部） B1200×H1200						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25	1.5	m			SP222880-0002 P 10 号 P55	基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材縦締有 昼間(亜熱帯割増有) -2- -11
RCボックスカルバート(斜角部) B1200×H1200	1	個			T0003580	見積り
ボックスカルバート縦締め材料 PC鋼棒(B種1号) φ17mm	6	m			T0013845	定着プレート等その他部材を含む 実施設計単価表（R7.4月）
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（1期工事）

【 第 10 号 明細書(M0033) 】

処分費 コンクリート（無筋） 協和工業（株）リサイクルセンター

10 t 当り

(コンクリート(無筋)比重2.3

)

[illegible]

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 12 号 明細書(M0035) 】 小堤工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	2.25	m3			SP210510-0002 P 13 号 P61	昼間(亜熱帯割増有) -1- -23
法面整形 盛土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	10.8	m2			SP220010-0002 P 14 号 P62	法面締固め無し 現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
種子散布工 機械播種施工	13.8	m ²			S3713-0001 施 5 号 P41	1000m ² 以上(S0) -2- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 13 号 明細書(M0036) 】						
ハーロー クラッシャー敷						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
押土(ルーズ) 破碎岩	3.4	m3			SP210010-0001 P 15 号 P63	昼間(亜熱帯割増無) -1- -26
再生クラッシャーラン RC-40	3.4	m3			T0013770	実施設計単価表R7.4月
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 14 号 明細書(M0037) 】 土砂流出防止柵						
						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支柱材(杉丸太) 末口6.0cm 長0.9m	100	本			T0009860	物価本2者平均 2025年6月号
正割材	1.08	m3			TP100062	物価本2者平均 2025年6月号
吸出し防止材設置	60	m2			SP224720-0001 P 16 号 P64	昼間(亜熱帯割増有) -2- -2
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 100 × 100	60	m ²			T0011330	物価本2者平均 2025年6月号
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 15 号 明細書(M0038) 】 素掘り水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)	1.8	m3			SP210030-0002 P 17 号 P65	昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	8.4	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
種子散布工 機械播種施工	21.4	m ²			S3713-0001 施 5 号 P41	1000m ² 以上(S0) -2- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 16 号 明細書(M0039) 】 仮設道路沈砂池 B65m × L18m × H2.0m						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	2,024	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	446.8	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
支柱(立入防止柵) 基礎:鋼管基礎 柵高2m以下	87	本			SP420830-0001 P 19 号 P67	昼間(亜熱帯割増有) -2- -18
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 150 × 150	261	m ²			T0011340	単価情報誌2者平均(2025年6月)
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 17 号 明細書(M0040) 】 1号沈殿池 B26m × L26m × H2.5m 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	1,396	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	332.3	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
支柱(立入防止柵) 基礎:鋼管基礎 柵高2m以下	56	本			SP420830-0001 P 19 号 P67	昼間(亜熱帯割増有) -2- -18
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 150 × 150	168	m ²			T0011340	単価情報誌2者平均(2025年6月)
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 18 号 明細書(M0041) 】 2号沈殿池 B40m × L20m × H2.5m 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	1,656	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	388.9	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
支柱(立入防止柵) 基礎:鋼管基礎 柵高2m以下	64	本			SP420830-0001 P 19 号 P67	昼間(亜熱帯割増有) -2- -18
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 150 × 150	192	m ²			T0011340	単価情報誌2者平均(2025年6月)
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 19 号 明細書(M0042) 】 3号沈殿池 B28m × L27m × H2.5m						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	1,578	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	353.5	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
支柱(立入防止柵) 基礎:鋼管基礎 柵高2m以下	59	本			SP420830-0001 P 19 号 P67	昼間(亜熱帯割増有) -2- -18
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 150 × 150	177	m ²			T0011340	単価情報誌2者平均(2025年6月)
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 20 号 明細書(M0043) 】 4号沈殿池 B24m × L24m × H2.5m 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	1,171	m3			SP210030-0001 P 3 号 P45	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) -1- -6
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	304	m2			SP220010-0001 P 18 号 P66	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5
支柱(立入防止柵) 基礎:鋼管基礎 柵高2m以下	52	本			SP420830-0001 P 19 号 P67	昼間(亜熱帯割増有) -2- -18
溶接金網 (G3551) 径 4.0 × 150 × 150	156	m ²			T0011340	単価情報誌2者平均(2025年6月)
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 21 号 明細書(M0044) 】

仮設管渠 ヒューム管φ300（基礎なし）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 固定基礎無し	10	m			SP222860-0001 P 20 号 P68	基礎砕石 昼間(亜熱帯割増有) -2- -7
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（1期工事）

【 第 22 号 明細書(M0045) 】

土のう積 B350 × L450 × H130

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 24 号 明細書(M0047) 】						
種子吹付						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
種子散布工 機械播種施工	1	m ²			S3713-0001 施 5 号 P41	1000m ² 以上(S0) -2- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 1 号 施工单価表(S3837-0001) 】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(時間的制約を受けない)

,夜間作業しない -1- -1

)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 2 号 施工単価表(S3837-0002) 】 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 (時間的制約を受けない ,夜間作業しない -1- -1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	施工単価本（R7年春号） 完全週休2日補正（1.01）
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 3 号 施工単価表(S3834-0002) 】 排水構造物 U型側溝 L=2000 (2000を超え2900kg/個以下 ,夜間作業しない -1- -1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 2000超2900kg以下 制約なし	10	m			TH00000490	施工単価本、春号平均 完全週休2日補正（1.02）
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	別計上
再生クラッシャーラン RC-40	3.552	m3			T0013770	実施設計単価表R7.4月
諸雑費	1	式			Z3000004	100円丸め
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 4 号 施工単価表(S3834-0004) 】 排水構造物 U型側溝 L=1000(K1) (2000を超え2900kg/個以下 ,夜間作業しない -1- -1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 2000超2900kg以下 制約なし	10	m			TH00000490	K1補正(1.17)、週休完全補正(1.02) 施工単価本
U型側溝 L=1000	10	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	3.552	m3			T0013770	実施設計単価表R7.4月
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 5 号 施工单 价表(S3713-0001) 】

種子散布工 機械播種施工

(1000m²以上(S0))

1 m² 当り

, -2- -1

)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 6 号 施工単価表(S3391-0001) 】 土のう工 仕拵・積立・撤去 (流用土 ,昼間(亜熱帯割増) - 5 - - 2)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	5.25	人			TR002000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25、週休2日：1.02
土のう 62×48cm	100	枚			T0010780	物価本2者平均
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001)】 掘削 土質:土砂 オープンカット (押土有り) ,昼間(亜熱帯割増有) -1- -12)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	59.81					
ブルドーザ [普通・排対型(2011年規制)] 32t級	59.81			TM14000000500	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.01-03	
【労務】	18.85					
運転手 (特殊)(昼間)	18.85			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
【材料】	21.34					
軽油	21.34			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 オープンカット					
[J03] = 1 押土の有無 有り	[J05] = 2 施工数量 普通土30,000m3以上					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 2 号 施工パッケージ(SP210510-0001)】 路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上 (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) -1- -23)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	24.76					
ブルドーザ賃料 湿地 16t級	17.83			TS709680	2025年06月,長期割35%引 週休2日補正:1.02	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシグナル型)11～12t	6.93			TS708320	2025年6月,長期割35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	56.82					
運転手 (特殊)(昼間)	35.45			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02	
普通作業員 (昼間)	21.37			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
【材料】	18.42					
軽油	18.42			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J03] = 1 障害の有無 無し [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2 施工数量 20,000m3以上 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準 (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) -1- -6)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	23.14					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	23.14			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	53.20					
運転手 (特殊)(昼間)	53.20			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02	
【材料】	23.66					
軽油	23.66			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 標準					
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し	[J04] = 1 障害の有無 無し					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 (,昼間(亜熱帯割増有) -1- -13)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	9.57					
バックホウ(ｸｰﾗｰ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.96			TM22000001400	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.02-19	
タンパ賃料 60～80kg	0.61			TS708350	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	86.79					
普通作業員 (昼間)	53.01			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
特殊作業員 (昼間)	25.36			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
運転手 (特殊)(昼間)	8.42			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02	
【材料】	3.64					
軽油	2.80			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

公立沖縄北部医療センター造成工事（1期工事）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

(

, 昼間(亞熱帶割増有) -1- -13

)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下 (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) -3- -3)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	31.76						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.93			TM0000150700	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.02-31		
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.83			TS709291	2025年6月,長期割35%引 週休2日補正:1.02		
【労務】	62.64						
運転手 (特殊)(昼間)	28.07			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02		
普通作業員 (昼間)	24.15			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.42			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02		
【材料】	5.60						
軽油	5.60			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号		
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J03] = 2 騒音振動対策 必要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

(障害無し)

，昼間(亞熱帶割増有) -3- -3

)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 6 号 施工パッケージ(SP227010-0001)】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込 (運搬距離10.9km以下 良好 ,昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	41.69					
ダンプトラック[オロード・デ・ゼル] 10t積級	41.69			TM0000023200	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.03-01	
【労務】	43.88					
運転手 (一般)(昼間)	43.88			TR515000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
【材料】	14.43					
軽油	14.43			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 7 号 施工パッケージ(SP227010-0004)】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込 (運搬距離10.9km以下 良好 ,昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	41.69					
ダンプトラック[オロード・デ・ゼル] 10t積級	41.69			TM0000023200	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.03-01	
【労務】	43.88					
運転手 (一般)(昼間)	43.88			TR515000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
【材料】	14.43					
軽油	14.43			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】						1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要 (運搬距離9.0km以下 良好 ,昼間(亜熱帯割増無) -2-(25)-6)							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	44.95						
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	44.95			TM0000023200	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.03-01		
【労務】	38.97						
運転手 (一般)(昼間)	38.97			TR515000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02		
【材料】	16.08						
軽油	16.08			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号		
【端数調整】							
[条件] [J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J03] = 2 DID区間の有無 有り [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒 [J06] = 9 運搬距離 9.0km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 9 号 施工パッケージ(SP222940-0001)】 現場打ち水路(本体) 鉄筋有り コンクリート使用量5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 (人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -32)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.16					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.16			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	70.86					
普通作業員 (昼間)	25.37			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
型枠工 (昼間)	24.29			TR543000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.76			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
特殊作業員 (昼間)	3.09			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
その他(労務)						
【材料】	26.20					
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	14.86			T0004216	物価本2者平均 2025年6月号	
異形棒鋼 SD345/D13	5.50			T0014110	物価本2者平均 2025年6月号	
軽油	0.15			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 9 号 施工パッケージ(SP222940-0001) 】						(続 き)
現場打ち水路(本体) 鉄筋有り コンクリート使用量5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下						1 m 当り
(人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						,昼間(亜熱帯割増有) -2- -32)
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)						
【市場単価】		2.78				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		2.78			TP000058	施工単価本平均 (R7春号) 完全週休2日補正 (1.02)
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 2 鉄筋の有無 有り		[J02] = 20	10m当りコンクリート使用量 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下			
[J03] = 2 コンクリート打設工法 人力打設		[J04] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[K04] = T0014110 鉄筋材料規格		[K05] = 2	エポキシ樹脂塗装加算の有無 加算しない			
[N1] = T0004216 生コンクリート規格		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z1] = 1.000	労務補正係数			

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222880-0002) 】 ボックスカルパート 据付 製品長2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 (基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材縦締有 ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -11)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	5.84					
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	2.62			TS709050	2025年6月,長期割：20%引 週休2日補正：1.02	
その他(機械)						
【労務】	25.34					
普通作業員 (昼間)	5.85			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
特殊作業員 (昼間)	2.86			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.65			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
その他(労務)						
【材料】	68.82					
ボックスカルパート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2-3.0m	68.82			TP000135		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 3 製品長 2.0m/個					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP222880-0002) 】

(続 き)

ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25

1 m 当り

(基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材縦締有)

、昼間(亞熱帶割増有) -2- -11)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量2.11m3を超え2.23m3以下 (人力打設 一般・特殊養生(練炭) ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -36)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.07					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	82.77					
型枠工 (昼間)	34.45			TR543000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
普通作業員 (昼間)	22.76			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.90			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
その他(労務)						
【材料】	17.16					
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.80			T0004216	物価本2者平均 2025年6月号	
軽油	0.06			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
その他(材料)						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222950-0003) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量2.11m3を超え2.23m3以下

1 箇所 当り

(人力打設 一般・特殊養生(練炭))

, 昼間(亞熱帶割増有) -2- -36)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.61m3を超え1.70m3以下 (人力打設 一般・特殊養生(練炭) ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -36)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.07					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.07			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	83.17					
型枠工 (昼間)	34.71			TR543000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
普通作業員 (昼間)	22.83			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.92			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
特殊作業員 (昼間)	2.00			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
その他(労務)						
【材料】	16.76					
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.40			T0004216	物価本2者平均 2025年6月号	
軽油	0.06			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
その他(材料)						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.61m3を超え1.70m3以下

1 箇所 当り

(人力打設 一般・特殊養生(練炭))

, 昼間(亞熱帶割増有) -2- -36)

[illegible]

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210510-0002) 】 路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満 (,昼間(亜熱帯割増有) -1- -23)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.70					
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.70			TS708210	2025年6月,長期割35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	99.06					
普通作業員 (昼間)	90.63			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
特殊作業員 (昼間)	8.43			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
【材料】	0.24					
軽油	0.24			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 施工幅員 2.5m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】 法面整形 盛土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し 現場制約無し , 昼間(亜熱帯割増有) -2- -5)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	12.42					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	12.42			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	75.20					
普通作業員 (昼間)	33.11			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
運転手 (特殊)(昼間)	28.76			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.33			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
【材料】	12.38					
軽油	12.38			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 1 整形箇所 盛土部 [J03] = 2 現場制約の有無 無し [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 2 法面締固めの有無 無し [J04] = 2 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP210010-0001) 】 押土(ルーズ) 破碎岩 (,昼間(亜熱帯割増無) -1- -26)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	56.60					
ブルドーザ [湿地・排対型(3次)] 20t級	56.60			TM8000000500	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.01-03	
【労務】	25.51					
運転手 (特殊)(昼間)	25.51			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
【材料】	17.89					
軽油	17.89			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 3 土質 破碎岩	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP224720-0001) 】						1	m2 当り
吸出し防止材設置							
(,昼間(亜熱帯割増有) -2- -2)							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	24.17						
普通作業員 (昼間)	20.57			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02		
世話役 (一般土木)(昼間)	3.60			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02		
【材料】	75.83						
吸出防止材 ステラシート S-10	75.83			T0010380	ステラシート S-10 同等品 実施設計単価表		
【端数調整】							
[条件]							
[K01] = T0010380 吸出し防止材規格	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】						1	m3 当り
床掘り 土質:土砂 上記以外(小規模)							
(,昼間(亜熱帯割増有) -1- -6)							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	19.87						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	19.87			TM4000006000	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.02-15		
【労務】	72.99						
運転手 (特殊)(昼間)	39.96			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02		
普通作業員 (昼間)	33.03			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02		
【材料】	7.14						
軽油	7.14			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号		
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】 法面整形 切土部 土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 (現場制約無し ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -5)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	9.71					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	9.71			TS709192	2025年6月,長期補正35%引 週休2日補正:1.02	
【労務】	80.61					
普通作業員 (昼間)	38.29			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
運転手 (特殊)(昼間)	22.49			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正:1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.83			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯:1.25,週休2日:1.02	
【材料】	9.68					
軽油	9.68			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	
【端数調整】						
[条件] [J01] = 2 整形箇所 切土部	[J03] = 2 現場制約の有無 無し					
[J04] = 2 土質 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP420830-0001) 】 支柱(立入防止柵) 基礎：鋼管基礎 柵高2m以下 (,昼間(亜熱帯割増有) -2- -18)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	100.00					
普通作業員 (昼間)	80.23			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.86			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02	
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 2 基礎種別 鋼管基礎	[J02] = 1 支柱柵高 2m以下					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数				

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 20 号 施工パッケージ(SP222860-0001)】 ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 固定基礎無し (基礎砕石 , 昼間(亜熱帯割増有) -2- -7)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.86					
バックホ(ｸｰﾗ型)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	3.45			TS709290	2025年6月,長期割35%引 週休2日補正：1.02	
その他(機械)						
【労務】	44.95					
普通作業員 (昼間)	18.53			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02	
運転手 (特殊)(昼間)	9.54			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.47			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02	
特殊作業員 (昼間)	4.60			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25, 週休2日：1.02	
その他(労務)						
【材料】	51.19					
ヒューム管 外圧管B形1種 JISA5372附3 300×30×2000ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含	48.72			T0000330	JISA5372附3 物価本2025年6月号	
軽油	2.21			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号	

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 20 号 施工パッケージ(SP222860-0001)】 (続 き) ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 固定基礎無し (基礎砕石 ,昼間(亜熱帯割増有) -2- -7)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 3 管径 300mm					
[J03] = 4 固定基礎 固定基礎無し	[K02] = 1 ヒューム管規格 外圧管1種					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 21 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 (1層施工 全仕上り厚150mm ,昼間(亜熱帯割増有) -1- -5)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	4.67					
モータレーダ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	1.87			TM6000015700	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.07-01	
ロードロー[マダム・排対型(2次)] 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48			TM4000039300	令和06年建設機械等損料 損料算定表P.08-01	
タイヤローラ賃料 質量8～20t	0.48			TS708120	2025年6月,長期割35%引 週休2日補正：1.02	
その他(機械)						
【労務】	15.69					
運転手 (特殊)(昼間)	7.32			TR514000	R7年3月以降労務 完全週休2日補正：1.02	
特殊作業員 (昼間)	2.44			TR501000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
普通作業員 (昼間)	2.38			TR502000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.72			TR525000	R7年3月以降労務 亜熱帯：1.25,週休2日：1.02	
その他(労務)						
【材料】	79.64					

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

【第 21 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り (1層施工 全仕上り厚150mm ,昼間(亜熱帯割増有) -1- -5)					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	78.02			T0013770	実施設計単価表R7.4月
軽油	1.33			T0007230	物価本2者平均 2025年6月号
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				