

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
北部医療センター敷地造成工事（2期工事）	1	式			K0006	
敷地内造成工事	1	式			M0001	
擁壁工	1	式			M0002	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
役務費	1	式			H600050	
仮置土の借地料 式	1	式			L0058	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

明 細 書 一 覽 表

[illegible]

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 敷地内造成工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
道路土工	1	式			U		
掘削 土質:土砂 オープンカット	20	m3			SP210100-0003 P 1 号		
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上	9,800	m3			SP210510-0001 P 2 号		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	7,800	m3			SP210030-0001 P 3 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2,400	m3			SP210410-0001 P 4 号		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下	5,100	m3			SP210110-0004 P 5 号		
舗装工	1	式			U		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	5,540	m2			SP410030-0001 P 6 号		
排水構造物工	1	式			U		
K-1型側溝 勾配300A 300×300×2000	275	m			D0112 代 1 号		
K-2型側溝 勾配300B 300×400×2000	57	m			D0003 代 2 号		
KG-1型側溝 勾配300A グレーチングタイプ 300×300×2000	40	m			D0007 代 3 号		

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
KG-2型側溝 勾配300B グレーチングタイプ 300×400×2000	8	m			D0008 代 4 号	
KAG-1型側溝 300A オールグレーチングタイプ 300×300×2000	119	m			D0009 代 5 号	
KAG-2型側溝 300B オールグレーチングタイプ 300×400×2000	14	m			D0010 代 6 号	
RPU型側溝 250×250×2000	257	m			D0012 代 7 号	
RPU型側溝 400×400×2000	63	m			D0015 代 8 号	
RPU型側溝 400×500×2000	16	m			D0016 代 9 号	
RPU型側溝 500×500×2000	18	m			D0017 代 10 号	
U型側溝 U-240 L=600	35	m			D0019 代 11 号	
スリット側溝 250×250×2000	104	m			D0021 代 12 号	
スリット側溝 300×300×2000	140	m			D0022 代 13 号	
スリット側溝 300×400×2000	65	m			D0024 代 14 号	
スリット側溝 300×600×2000	13	m			D0025 代 15 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 敷地内造成工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スリット側溝 400×500×2000	34	m			D0027 代 16 号	
スリット側溝 400×600×2000	34	m			D0029 代 17 号	
NV街路可変側溝 300×600×2000	41	m			D0031 代 18 号	
NV街路可変側溝 300×700×2000	20	m			D0035 代 19 号	
NV街路可変側溝 300×800×2000	16	m			D0036 代 20 号	
NV可変側溝 300×300×2000	7	m			D0042 代 21 号	
NV可変側溝 300×400×2000	8	m			D0043 代 22 号	
NV可変側溝 300×500×2000	10	m			D0044 代 23 号	
NV可変側溝 400×600×2000	2	m			D0045 代 24 号	
NV可変側溝 400×700×2000	4	m			D0046 代 25 号	
NV可変側溝 400×800×2000	4	m			D0047 代 26 号	
NV可変側溝 400×900×2000	34	m			D0048 代 27 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 敷地内造成工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV可変側溝 400×1000×2000	19	m			D0049 代 28 号	
NV可変側溝 400×1100×2000	4	m			D0050 代 29 号	
PN可変側溝(横断用) 400×900×2000	6	m			D0053 代 30 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1000×2000	12	m			D0054 代 31 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1100×2000	6	m			D0055 代 32 号	
PN可変側溝(横断用) 500×1100×2000	16	m			D0056 代 33 号	
スリット側溝勾配可変 300×400×2000	21	m			D0058 代 34 号	
スリット側溝勾配可変 300×500×2000	18	m			D0059 代 35 号	
スリット側溝勾配可変 300×800×2000	10	m			D0091 代 36 号	
NV可変用蓋版 P-2型蓋 300用 40kg以下	25	枚			D0092 代 37 号	
NV可変用蓋版 P-3型蓋 400用 40kg超え170kg以下	67	枚			D0093 代 38 号	
NV街路可変用蓋版 N型コンクリート蓋 300・400用 40kg以下	81	枚			D0146 代 39 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 敷地内造成工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV街路可変用蓋版 N型グレーチング蓋 300用 L=995 40kg以下	3	枚			D0147 代 40 号	
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 400用 L=995 40kg超え170kg以下	12	枚			D0097 代 41 号	
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 500用 L=995 40kg超え170kg以下	8	枚			D0098 代 42 号	
管渠型側溝(埋設型) D250	27	m			D0085 代 43 号	
管渠型側溝(埋設型) D300	22	m			D0086 代 44 号	
管渠型側溝(埋設型) D350	5	m			D0087 代 45 号	
管渠型側溝(埋設型) D400	13	m			D0088 代 46 号	
管渠型側溝(埋設型) D500	17	m			D0089 代 47 号	
管渠型側溝(埋設型) D600	33	m			D0090 代 48 号	
ヒューム管 1種管 φ200 90°固定基礎	10	m			D0028 代 49 号	
ヒューム管 1種管 φ250 90°固定基礎	13	m			D0032 代 50 号	
ヒューム管 1種管 φ300 90°固定基礎	4	m			D0033 代 51 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 敷地内造成工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管 1種管 φ350 90°固定基礎	41	m			D0034 代 52 号	
ヒューム管 1種管 φ400 90°固定基礎	5	m			D0039 代 53 号	
ヒューム管 1種管 φ450 90°固定基礎	4	m			D0065 代 54 号	
ヒューム管 1種管 φ500 90°固定基礎	18	m			D0066 代 55 号	
ヒューム管 1種管 φ600 90°固定基礎	6	m			D0067 代 56 号	
ヒューム管 1種管 φ500 180°固定基礎	53	m			D0068 代 57 号	
K-1型街渠柵 勾配300A用 200kg超え400kg以下	10	個			D0099 代 58 号	
K-2型街渠柵 勾配300B用 200kg超え400kg以下	2	個			D0100 代 59 号	
現場打街渠柵・集水柵	1	式			D0102 代 60 号	
柵蓋 グレーチング蓋	1	式			D0103 代 61 号	
1号人孔 内径900	1	式			D0104 代 62 号	
2号人孔 内径1200	1	式			D0114 代 63 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 敷地内造成工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A-2型雨水調整池 地下式 B16.5m × L16.9m × H2.5m	1	基			D0001 代 64 号	
B-1型雨水調整池 地下式 B21.2m × L36.0m × H3.0m	1	基			D0002 代 65 号	
B-2型雨水調整池 地下式 B21.0m × L62.0m × H2.0m	1	基			D0004 代 66 号	
縁石工	1	式			U	
1号縁石工 歩車道境界ブロックA種	608	m			D0115 代 67 号	
2号縁石工 歩車道境界ブロックA種	17	m			D0117 代 68 号	
3号縁石工 歩車道境界ブロックA種	17	m			D0118 代 69 号	
4号縁石工 歩車道境界ブロックA種	6	m			D0119 代 70 号	
5号縁石工 歩車道境界ブロックA種	34	m			D0120 代 71 号	
6号縁石工 歩車道境界ブロックA種	1,041	m			D0121 代 72 号	
7号縁石工 歩車道境界ブロックA種	6	m			D0122 代 73 号	
8号縁石工 歩車道境界ブロックA種	137	m			D0123 代 74 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

(続 き)

敷地内造成工事

1 式 当り

[illegible]

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 擁壁工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
8号擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	47	m3			SP226320-0006 P 7 号		
L型擁壁 鉄筋量 延長無し一般養生	29	m3			SP226350-0002 P 8 号		
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 延長無し	65	m3			SP226410-0001 P 9 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	130	m2			SP240210-0007 P 10 号		
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	72	掛㎡			S3131-0001 施 1 号		
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満	12	m3			SP240010-0004 P 11 号		
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13	2.524	t			S2750-0001 施 2 号		
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16	1.154	t			S2750-0002 施 3 号		
硬質塩化ビニール管 (一般管) VP-75	6	m			T001034034		
吸出し防止材設置	1	m2			SP224720-0001 P 12 号		
裏込碎石 C -40 40～0mm 黒石	16	m3			SP221120-0003 P 13 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SP240210-0001 P 15 号	
置換え基礎 再生クラッシャーラン	370	m3			D0070 代 79 号	
9号-1擁壁	1	式			U	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	16	m3			SP226320-0006 P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	6	m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	1	m			SP222110-0025 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	8	m			SP222110-0029 P 18 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	10	m			SP222110-0030 P 19 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	30	m			SP222110-0031 P 20 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	2	m			SP222110-0016 P 21 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	4	m			SP222110-0018 P 22 号	

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
裏込碎石 C -40 40～0mm 黒石	16	m3			SP221120-0003 P 13 号		
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SP240210-0001 P 15 号		
置換え基礎 再生クラッシャーラン	431	m3			D0070 代 79 号		
9号-2擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	22	m3			SP226320-0006 P 7 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0032 P 23 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0034 P 24 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	4	m			SP222110-0029 P 18 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	12	m			SP222110-0030 P 19 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	12	m			SP222110-0014 P 25 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	6	m			SP222110-0031 P 20 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
裏込碎石 C -40 40～0mm 黒石	9	m3			SP221120-0003 P 13 号	
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SP240210-0001 P 15 号	
置換え基礎 再生クラッシャーラン	515	m3			D0070 代 79 号	
10号擁壁	1	式			U	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	9	m3			SP226320-0006 P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	12	m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	3	m			SP222110-0025 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	88	m			SP222110-0032 P 23 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	5	m			SP222110-0034 P 24 号	
裏込碎石 C -40 40～0mm 黒石	2	m3			SP221120-0003 P 13 号	
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SP240210-0001 P 15 号		
置換え基礎 再生クラッシャー	1,355	m3			D0070 代 79 号		
11号擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	2	m3			SP226320-0006 P 7 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	16	m			SP222110-0024 P 16 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0032 P 23 号		
置換え基礎 再生クラッシャー	57	m3			D0070 代 79 号		
12号擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	3	m3			SP226320-0006 P 7 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	2	m			SP222110-0024 P 16 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	2	m			SP222110-0025 P 17 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	30	m			SP222110-0032 P 23 号		

R8北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

(続 き)

擁壁工

1 式 当り

[illegible]