

【参考資料】金抜き設計書

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではありません。

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
北部医療センター敷地造成工事（2期工事）	1	式			K0006	
敷地内造成工事	1	式			M0001	
擁壁工	1	式			M0002	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費（積上げ）	1	式			H500010	
役務費	1	式			H600050	
仮置土の借地料	1	式			L0058	
共通仮設費（率化）	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷地内造成工事		式			M0001 明 1 号	
擁壁工		式			M0002 明 2 号	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 敷地内造成工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
道路土工	1	式			U		
掘削 土質:土砂 オープンカット	20	m3			SP210100-0003 P 1 号		
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上	9,800	m3			SP210510-0001 P 2 号		
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	7,800	m3			SP210030-0001 P 3 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2,400	m3			SP210410-0001 P 4 号		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下	5,100	m3			SP210110-0004 P 5 号		
舗装工	1	式			U		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	5,540	m2			SP410030-0001 P 6 号		
排水構造物工	1	式			U		
K-1型側溝 勾配300A 300×300×2000	275	m			D0112 代 1 号		
K-2型側溝 勾配300B 300×400×2000	57	m			D0003 代 2 号		
KG-1型側溝 勾配300A グレーチングタイプ 300×300×2000	40	m			D0007 代 3 号		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】				(続 き)		1 式 当り	
敷地内造成工事							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
KG-2型側溝 勾配300B グレーチングタイプ 300×400×2000		8	m			D0008 代 4 号	
KAG-1型側溝 300A オールグレーチングタイプ 300×300×2000		119	m			D0009 代 5 号	
KAG-2型側溝 300B オールグレーチングタイプ 300×400×2000		14	m			D0010 代 6 号	
RPU型側溝 250×250×2000		257	m			D0012 代 7 号	
RPU型側溝 400×400×2000		63	m			D0015 代 8 号	
RPU型側溝 400×500×2000		16	m			D0016 代 9 号	
RPU型側溝 500×500×2000		18	m			D0017 代 10 号	
U型側溝 U-240 L=600		35	m			D0019 代 11 号	
スリット側溝 250×250×2000		104	m			D0021 代 12 号	
スリット側溝 300×300×2000		140	m			D0022 代 13 号	
スリット側溝 300×400×2000		65	m			D0024 代 14 号	
スリット側溝 300×600×2000		13	m			D0025 代 15 号	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スリット側溝 400×500×2000	34	m			D0027 代 16 号	
スリット側溝 400×600×2000	34	m			D0029 代 17 号	
NV街路可変側溝 300×600×2000	41	m			D0031 代 18 号	
NV街路可変側溝 300×700×2000	20	m			D0035 代 19 号	
NV街路可変側溝 300×800×2000	16	m			D0036 代 20 号	
NV可変側溝 300×300×2000	7	m			D0042 代 21 号	
NV可変側溝 300×400×2000	8	m			D0043 代 22 号	
NV可変側溝 300×500×2000	10	m			D0044 代 23 号	
NV可変側溝 400×600×2000	2	m			D0045 代 24 号	
NV可変側溝 400×700×2000	4	m			D0046 代 25 号	
NV可変側溝 400×800×2000	4	m			D0047 代 26 号	
NV可変側溝 400×900×2000	34	m			D0048 代 27 号	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV可変側溝 400×1000×2000	19	m			D0049 代 28 号	
NV可変側溝 400×1100×2000	4	m			D0050 代 29 号	
PN可変側溝(横断用) 400×900×2000	6	m			D0053 代 30 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1000×2000	12	m			D0054 代 31 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1100×2000	6	m			D0055 代 32 号	
PN可変側溝(横断用) 500×1100×2000	16	m			D0056 代 33 号	
スリット側溝勾配可変 300×400×2000	21	m			D0058 代 34 号	
スリット側溝勾配可変 300×500×2000	18	m			D0059 代 35 号	
スリット側溝勾配可変 300×800×2000	10	m			D0091 代 36 号	
NV可変用蓋版 P-2型蓋 300用 40kg以下	25	枚			D0092 代 37 号	
NV可変用蓋版 P-3型蓋 400用 40kg超え170kg以下	67	枚			D0093 代 38 号	
NV街路可変用蓋版 N型コンクリート蓋 300・400用 40kg以下	81	枚			D0146 代 39 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV街路可変用盖板 N型グレーチング蓋 300用 L=995 40kg以下	3	枚			D0147 代 40 号	
PN可変用盖板 PN型グレーチング蓋 400用 L=995 40kg超え170kg以下	12	枚			D0097 代 41 号	
PN可変用盖板 PN型グレーチング蓋 500用 L=995 40kg超え170kg以下	8	枚			D0098 代 42 号	
管渠型側溝(埋設型) D250	27	m			D0085 代 43 号	
管渠型側溝(埋設型) D300	22	m			D0086 代 44 号	
管渠型側溝(埋設型) D350	5	m			D0087 代 45 号	
管渠型側溝(埋設型) D400	13	m			D0088 代 46 号	
管渠型側溝(埋設型) D500	17	m			D0089 代 47 号	
管渠型側溝(埋設型) D600	33	m			D0090 代 48 号	
ヒューム管 1種管 φ200 90° 固定基礎	10	m			D0028 代 49 号	
ヒューム管 1種管 φ250 90° 固定基礎	13	m			D0032 代 50 号	
ヒューム管 1種管 φ300 90° 固定基礎	4	m			D0033 代 51 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管 1種管 φ350 90° 固定基礎	41	m			D0034 代 52 号	
ヒューム管 1種管 φ400 90° 固定基礎	5	m			D0039 代 53 号	
ヒューム管 1種管 φ450 90° 固定基礎	4	m			D0065 代 54 号	
ヒューム管 1種管 φ500 90° 固定基礎	18	m			D0066 代 55 号	
ヒューム管 1種管 φ600 90° 固定基礎	6	m			D0067 代 56 号	
ヒューム管 1種管 φ500 180° 固定基礎	53	m			D0068 代 57 号	
K-1型街渠樹 勾配300A用 200kg超え400kg以下	10	個			D0099 代 58 号	
K-2型街渠樹 勾配300B用 200kg超え400kg以下	2	個			D0100 代 59 号	
現場打街渠樹・集水樹	1	式			D0102 代 60 号	
樹蓋 グレーチング蓋	1	式			D0103 代 61 号	
1号人孔 内径900	1	式			D0104 代 62 号	
2号人孔 内径1200	1	式			D0114 代 63 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A-2型雨水調整池 地下式 B16.5m×L16.9m×H2.5m	1	基			D0001 代 64 号	
B-1型雨水調整池 地下式 B21.2m×L36.0m×H3.0m	1	基			D0002 代 65 号	
B-2型雨水調整池 地下式 B21.0m×L62.0m×H2.0m	1	基			D0004 代 66 号	
縁石工	1	式			U	
1号縁石工 歩車道境界ブロックA種	608	m			D0115 代 67 号	
2号縁石工 歩車道境界ブロックA種	17	m			D0117 代 68 号	
3号縁石工 歩車道境界ブロックA種	17	m			D0118 代 69 号	
4号縁石工 歩車道境界ブロックA種	6	m			D0119 代 70 号	
5号縁石工 歩車道境界ブロックA種	34	m			D0120 代 71 号	
6号縁石工 歩車道境界ブロックA種	1,041	m			D0121 代 72 号	
7号縁石工 歩車道境界ブロックA種	6	m			D0122 代 73 号	
8号縁石工 歩車道境界ブロックA種	137	m			D0123 代 74 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
敷地内造成工事						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
9号縁石工 歩車道境界ブロックA種	4	m			D0124 代 75 号	
10号縁石工 歩車道境界ブロックA種	67	m			D0125 代 76 号	
11号縁石工 歩車道境界ブロックA種	2	m			D0126 代 77 号	
1号舗装止 地先境界ブロックA種	622	m			D0127 代 78 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
8号擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	47	m3			SP226320-0006 P 7 号		
L型擁壁 鉄筋量 延長無し一般養生	29	m3			SP226350-0002 P 8 号		
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 延長無し	65	m3			SP226410-0001 P 9 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	130	m2			SP240210-0007 P 10 号		
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	72	掛㎡			S3131-0001 施 1 号		
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満	12	m3			SP240010-0004 P 11 号		
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13	2,524	t			S2750-0001 施 2 号		
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16	1,154	t			S2750-0002 施 3 号		
硬質塩化ビニール管 (一般管) VP-75	6	m			T001034034		
吸出し防止材設置	1	m2			SP224720-0001 P 12 号		
裏込砕石 C-40 40～0mm 黒石	16	m3			SP221120-0003 P 13 号		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】				(続 き)		1 式 当り	
擁壁工							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 養生無し		1	m3			SP240010-0016 P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物		2	m2			SP240210-0001 P 15 号	
置換え基礎 再生クラッシャーパン		370	m3			D0070 代 79 号	
9号-1擁壁		1	式			U	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生		16	m3			SP226320-0006 P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下		6	m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下		1	m			SP222110-0025 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下		8	m			SP222110-0029 P 18 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下		10	m			SP222110-0030 P 19 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下		30	m			SP222110-0031 P 20 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下		2	m			SP222110-0016 P 21 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下		4	m			SP222110-0018 P 22 号	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
裏込碎石 C-40 40～0mm 黒石	16	m3			SP221120-0003 P 13 号		
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SP240210-0001 P 15 号		
置換え基礎 再生クラッシャーラン	431	m3			D0070 代 79 号		
9号-2擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	22	m3			SP226320-0006 P 7 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0032 P 23 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0034 P 24 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	4	m			SP222110-0029 P 18 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	12	m			SP222110-0030 P 19 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	12	m			SP222110-0014 P 25 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下	6	m			SP222110-0031 P 20 号		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
裏込碎石 C-40 40～0mm 黒石	9	m3			SP221120-0003 P 13 号		
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SP240210-0001 P 15 号		
置換え基礎 再生クラッシャーラン	515	m3			D0070 代 79 号		
10号擁壁	1	式			U		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	9	m3			SP226320-0006 P 7 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	12	m			SP222110-0024 P 16 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	3	m			SP222110-0025 P 17 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	88	m			SP222110-0032 P 23 号		
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	5	m			SP222110-0034 P 24 号		
裏込碎石 C-40 40～0mm 黒石	2	m3			SP221120-0003 P 13 号		
コンクリート 小型 養生無し	1	m3			SP240010-0016 P 14 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SP240210-0001 P 15 号	
置換え基礎 再生クラッシャー	1,355	m3			D0070 代 79 号	
11号擁壁	1	式			U	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	2	m3			SP226320-0006 P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	16	m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	2	m			SP222110-0032 P 23 号	
置換え基礎 再生クラッシャー	57	m3			D0070 代 79 号	
12号擁壁	1	式			U	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	3	m3			SP226320-0006 P 7 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	2	m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下	2	m			SP222110-0025 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	30	m			SP222110-0032 P 23 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下	24	m			SP222110-0029 P 18 号	
置換え基礎 再生クラッシャー	170	m3			D0070 代 79 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

A 代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
MH#A7-1 H=2310		基			A0006 A 1 号	
MH#A7-2 H=2210		基			A0007 A 2 号	
MH#B1-2 H=3710		基			A0008 A 3 号	
MH#B1-3 H=4460		基			A0009 A 4 号	
MH#B1-4 H=2460		基			A0010 A 5 号	
MH#B6-1 H=2960		基			A0011 A 6 号	
MH#B6-3 H=2810		基			A0012 A 7 号	
MH#B6-4 H=4160		基			A0013 A 8 号	
MH#B1-1 H=2810		基			A0014 A 9 号	
MH#B6-2 H=2510		基			A0015 A 10 号	
MH#A7-3 H=3910		基			A0016 A 11 号	
A-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B16500×I.16900×H2500		箇所			A0020 A 12 号	

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 A代価表(A0006) 】						
MH#A7-1 H=2310						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下	1	基			SP222840-0006 P 84 号	
1号人孔 削孔費 φ 450	2	箇所			L0166	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 A代価表(A0007) 】						
MH#A7-2 H=2210						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下	1	基			SP222840-0007 P 85 号	
1号人孔 削孔費 φ 500	2	箇所			L0185	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】						
MH#B1-2 H=3710					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0008 P 86 号	
1号人孔 削孔費 φ 250	1	箇所			L0186	
1号人孔 削孔費 φ 300	1	箇所			L0172	
1号人孔 削孔費 φ 400	1	箇所			L0173	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 4 号 A代価表(A0009) 】						
MH#B1-3 H=4460					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0012 P 87 号	
1号人孔 踊り場直壁 H=600	1	個			L0187	
1号人孔 削孔費 φ 250	1	箇所			L0171	
1号人孔 削孔費 φ 350	1	箇所			L0188	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 5 号 A代価表(A0010) 】							1 基 当り
MH#B1~4 H=2460							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0013 P 88 号		
1号人孔 削孔費 φ350	2	箇所			L0190		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 6 号 A代価表(A0011) 】							1 基 当り
MH#B6-1 H=2960							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下	1	基			SP222840-0010 P 89 号		
1号人孔 削孔費 φ500	2	箇所			L0191		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 7 号 A代価表(A0012) 】						
MH#B6-3 H=2810						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下	1	基			SP222840-0011 P 90 号	
1号人孔 削孔費 φ 300	2	箇所			L0167	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 8 号 A代価表(A0013) 】						
MH#B6-4 H=4160						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0009 P 91 号	
1号人孔 踊り場直壁 H=600	1	個			L0169	
1号人孔 削孔費 φ 350	1	箇所			L0168	
1号人孔 削孔費 φ 500	1	箇所			L0170	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 9 号 A代価表(A0014) 】						
MH#B1-1 H=2810						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0016 P 92 号	
2号人孔 削孔費 φ 600	2	箇所			L0176	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 10 号 A代価表(A0015) 】						
MH#B6-2 H=2510						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0014 P 93 号	
2号人孔 削孔費 φ 600	2	箇所			L0174	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 11 号 A代価表(A0016) 】						
MH#A7-3 H=3910						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			SP222840-0015 P 94 号	
2号人孔 削孔費 φ 450	1	箇所			L0175	
2号人孔 削孔費 φ 600	1	箇所			L0174	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 12 号 A代価表(A0020) 】						
A-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B16500×L16900×H2500						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	306.21	m2			SP221110-0001 P 95 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	45.93	m3			SP240010-0014 P 96 号	
モルタル練	2.07	m3			SP240060-0002 P 97 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	55.44	m3			SP240010-0015 P 98 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	1.33	t			S3700-0003 施 28 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	3.565	t			S3700-0004 施 29 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	32.34	m3			SP240010-0015 P 98 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	219.3	m2			SP240210-0007 P 10 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.922	t			S3700-0003 施 28 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	1.201	t			S3700-0004 施 29 号	
端部ブロック設置 H2500 4335kg/基	22	基			L0219	
中間ブロック設置(通水孔有・無) H2500 4255kg/基・5210kg/基	33	基			L0220	

[illegible]

【 第 13 号 A代価表(A0021) 】							1	箇所 当り
B-1型プレキャスト式貯留施設設置費 B21200×L36000×H3000								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
基礎碎石 RC-40	809.6	m2			SP221110-0001 P 95 号			
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	121.44	m3			SP240010-0014 P 96 号			
モルタル練	5.6	m3			SP240060-0002 P 97 号			
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	151.2	m3			SP240010-0015 P 98 号			
鉄筋加工・組立 SD345/D13	3.644	t			S3700-0003 施 28 号			
鉄筋加工・組立 SD345/D16	2.941	t			S3700-0004 施 29 号			
鉄筋加工・組立 SD345/D19	4.241	t			S3700-0009 施 30 号			
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	45.78	m3			SP240010-0015 P 98 号			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	309.4	m2			SP240210-0007 P 10 号			
鉄筋加工・組立 SD345/D13	2.566	t			S3700-0003 施 28 号			
鉄筋加工・組立 SD345/D16	3.529	t			S3700-0004 施 29 号			
端部ブロック設置 H3000 4895kg/基	48	基			L0226			

【 第 13 号 A代価表(A0021) 】	(続 き)	
B-1型プレキャスト式貯留施設設置費 B21200×L36000×H3000		1 箇所 当り

[illegible]

【 第 14 号 A代価表(A0022) 】		
B-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B21000×L62000×H2000	1	箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	1,362.76	m2			SP221110-0001 P 95 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	204.41	m3			SP240010-0014 P 96 号	
モルタル練	9.28	m3			SP240060-0002 P 97 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	260.4	m3			SP240010-0015 P 98 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	3,156	t			S3700-0003 施 28 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	4,976	t			S3700-0004 施 29 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D19	6,055	t			S3700-0009 施 30 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D22	8,181	t			S3700-0010 施 31 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	33.28	m3			SP240010-0015 P 98 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	224.98	m2			SP240210-0007 P 10 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	1,817	t			S3700-0003 施 28 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	2,401	t			S3700-0004 施 29 号	

【 第 14 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
B-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B21000×L62000×H2000						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
端部ブロック設置 H2000 4415kg/基	62	基			L0230	
中間ブロック設置(通水孔有・無) H2000 4760kg/基・5685kg/基	124	基			L0231	
頂版スラブ設置 B4000 5600kg/基	155	基			L0232	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
K-1型側溝 勾配300A 300×300×2000		m			D0112 代 1 号	
K-2型側溝 勾配300B 300×400×2000		m			D0003 代 2 号	
KG-1型側溝 勾配300A グレーチングタイプ 300×300×2000		m			D0007 代 3 号	
KG-2型側溝 勾配300B グレーチングタイプ 300×400×2000		m			D0008 代 4 号	
KAG-1型側溝 300A オールグレーチングタイプ 300×300×2000		m			D0009 代 5 号	
KAG-2型側溝 300B オールグレーチングタイプ 300×400×2000		m			D0010 代 6 号	
RPU型側溝 250×250×2000		m			D0012 代 7 号	
RPU型側溝 400×400×2000		m			D0015 代 8 号	
RPU型側溝 400×500×2000		m			D0016 代 9 号	
RPU型側溝 500×500×2000		m			D0017 代 10 号	
U型側溝 U-240 L=600		m			D0019 代 11 号	
スリット側溝 250×250×2000		m			D0021 代 12 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スリット側溝 300×300×2000		m			D0022 代 13 号	
スリット側溝 300×400×2000		m			D0024 代 14 号	
スリット側溝 300×600×2000		m			D0025 代 15 号	
スリット側溝 400×500×2000		m			D0027 代 16 号	
スリット側溝 400×600×2000		m			D0029 代 17 号	
NV街路可変側溝 300×600×2000		m			D0031 代 18 号	
NV街路可変側溝 300×700×2000		m			D0035 代 19 号	
NV街路可変側溝 300×800×2000		m			D0036 代 20 号	
NV可変側溝 300×300×2000		m			D0042 代 21 号	
NV可変側溝 300×400×2000		m			D0043 代 22 号	
NV可変側溝 300×500×2000		m			D0044 代 23 号	
NV可変側溝 400×600×2000		m			D0045 代 24 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV可変側溝 400×700×2000		m			D0046 代 25 号	
NV可変側溝 400×800×2000		m			D0047 代 26 号	
NV可変側溝 400×900×2000		m			D0048 代 27 号	
NV可変側溝 400×1000×2000		m			D0049 代 28 号	
NV可変側溝 400×1100×2000		m			D0050 代 29 号	
PN可変側溝(横断用) 400×900×2000		m			D0053 代 30 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1000×2000		m			D0054 代 31 号	
PN可変側溝(横断用) 400×1100×2000		m			D0055 代 32 号	
PN可変側溝(横断用) 500×1100×2000		m			D0056 代 33 号	
スリット側溝勾配可変 300×400×2000		m			D0058 代 34 号	
スリット側溝勾配可変 300×500×2000		m			D0059 代 35 号	
スリット側溝勾配可変 300×800×2000		m			D0091 代 36 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NV可変用蓋版 P-2型蓋 300用 40kg以下		枚			D0092 代 37 号	
NV可変用蓋版 P-3型蓋 400用 40kg超え170kg以下		枚			D0093 代 38 号	
NV街路可変用蓋版 N型コンクリート蓋 300・400用 40kg以下		枚			D0146 代 39 号	
NV街路可変用蓋版 N型グレーチング蓋 300用 L=995 40kg以下		枚			D0147 代 40 号	
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 400用 L=995 40kg超え170kg以下		枚			D0097 代 41 号	
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 500用 L=995 40kg超え170kg以下		枚			D0098 代 42 号	
管渠型側溝(埋設型) D250		m			D0085 代 43 号	
管渠型側溝(埋設型) D300		m			D0086 代 44 号	
管渠型側溝(埋設型) D350		m			D0087 代 45 号	
管渠型側溝(埋設型) D400		m			D0088 代 46 号	
管渠型側溝(埋設型) D500		m			D0089 代 47 号	
管渠型側溝(埋設型) D600		m			D0090 代 48 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管 1種管 φ200 90° 固定基礎		m			D0028 代 49 号	
ヒューム管 1種管 φ250 90° 固定基礎		m			D0032 代 50 号	
ヒューム管 1種管 φ300 90° 固定基礎		m			D0033 代 51 号	
ヒューム管 1種管 φ350 90° 固定基礎		m			D0034 代 52 号	
ヒューム管 1種管 φ400 90° 固定基礎		m			D0039 代 53 号	
ヒューム管 1種管 φ450 90° 固定基礎		m			D0065 代 54 号	
ヒューム管 1種管 φ500 90° 固定基礎		m			D0066 代 55 号	
ヒューム管 1種管 φ600 90° 固定基礎		m			D0067 代 56 号	
ヒューム管 1種管 φ500 180° 固定基礎		m			D0068 代 57 号	
K-1型街渠樹 勾配300A用 200kg超え400kg以下		個			D0099 代 58 号	
K-2型街渠樹 勾配300B用 200kg超え400kg以下		個			D0100 代 59 号	
現場打街渠樹・集水樹		式			D0102 代 60 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹蓋 グレーチング蓋		式			D0103 代 61 号	
1号人孔 内径900		式			D0104 代 62 号	
2号人孔 内径1200		式			D0114 代 63 号	
A-2型雨水調整池 地下式 B16.5m×L16.9m×H2.5m		基			D0001 代 64 号	
B-1型雨水調整池 地下式 B21.2m×L36.0m×H3.0m		基			D0002 代 65 号	
B-2型雨水調整池 地下式 B21.0m×L62.0m×H2.0m		基			D0004 代 66 号	
1号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0115 代 67 号	
2号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0117 代 68 号	
3号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0118 代 69 号	
4号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0119 代 70 号	
5号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0120 代 71 号	
6号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0121 代 72 号	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
7号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0122 代 73 号	
8号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0123 代 74 号	
9号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0124 代 75 号	
10号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0125 代 76 号	
11号縁石工 歩車道境界ブロックA種		m			D0126 代 77 号	
1号舗装止 地先境界ブロックA種		m			D0127 代 78 号	
置換え基礎 再生クラッシュ		m3			D0070 代 79 号	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 1 号 代価表(D0112) 】							10 m 当り
K-1型側溝 勾配300A 300×300×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0017 P 26 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 代価表(D0003) 】							10 m 当り
K-2型側溝 勾配300B 300×400×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0027 P 27 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 3 号 代価表(D0007) 】						
KG-1型側溝 勾配300A ケーシングタイプ 300×300×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0022 P 28 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 4 号 代価表(D0008) 】						
KG-2型側溝 勾配300B ケーシングタイプ 300×400×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0020 P 29 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 5 号 代価表(D0009) 】						
KAG-1型側溝 300A オールゲレチングタイプ 300×300×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0024 P 30 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 6 号 代価表(D0010) 】						
KAG-2型側溝 300B オールゲレチングタイプ 300×400×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0025 P 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 7 号 代価表(D0012) 】						
RPU型側溝 250×250×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0006 施 4 号	
RPU側溝 250×250×2000	5	個			L0135	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0008 施 5 号	
RPU側溝蓋 250用	20	枚			L0136	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 8 号 代価表(D0015) 】						
RPU型側溝 400×400×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0006 施 4 号	
RPU側溝 400×400×2000	5	個			L0139	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0005 施 6 号	
RPU側溝蓋 400用	20	枚			L0140	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 9 号 代価表(D0016) 】							10 m 当り
RPU型側溝 400×500×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0006 施 4 号		
RPU側溝 400×500×2000	5	個			L0141		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0009 施 7 号		
RPU側溝蓋 400用	20	枚			L0140		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 10 号 代価表(D0017) 】							10 m 当り
RPU型側溝 500×500×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0006 施 4 号		
RPU側溝 500×500×2000	5	個			L0142		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	20	枚			S3836-0009 施 7 号		
RPU側溝蓋 500用	20	枚			L0143		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)		
【 第 12 号 代価表(D0021) 】		
スリット側溝 250×250×2000	10	m 当り

-28-

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 13 号 代価表(D0022) 】						
スリット側溝 300×300×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×300×2000	5	個			L0146	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F I 型300用(細目)	10	枚			L0020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 14 号 代価表(D0024) 】						
スリット側溝 300×400×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×400×2000	5	個			L0197	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F I 型300用(細目)	10	枚			L0021	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 15 号 代価表(D0025) 】						
スリット側溝 300×600×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×600×2000	5	個			L0198	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F I 型300用(細目)	10	枚			L0020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 16 号 代価表(D0027) 】						
スリット側溝 400×500×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0009 施 11 号	
スリット側溝 400×500×2000	5	個			L0199	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F I 型 400用(細目)	10	枚			L0022	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 17 号 代価表(D0029) 】						
スリット側溝 400×600×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0009 施 11 号	
スリット側溝 400×600×2000	5	個			L0154	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F I 型 400用(細目)	10	枚			L0022	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 18 号 代価表(D0031) 】						
NV街路可変側溝 300×600×2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0022 施 12 号	
NV側溝街路 300×600×2000	5	個			L0203	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 19 号 代価表(D0035) 】						
NV街路可変側溝 300×700×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0003 施 13 号	
NV側溝街路 300×700×2000	5	個			L0204	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 20 号 代価表(D0036) 】						
NV街路可変側溝 300×800×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0004 施 14 号	
NV側溝街路 300×800×2000	5	個			L0205	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 21 号 代価表 (D0042) 】							10 m 当り
NV可変側溝 300×300×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0008 施 15 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 22 号 代価表 (D0043) 】							10 m 当り
NV可変側溝 300×400×2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0010 施 16 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 23 号 代価表(D0044) 】						
NV可変側溝 300×500×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0011 施 17 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 24 号 代価表(D0045) 】						
NV可変側溝 400×600×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0012 施 18 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 25 号 代価表(D0046) 】						
NV可変側溝 400×700×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0013 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 26 号 代価表(D0047) 】						
NV可変側溝 400×800×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0014 施 20 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 27 号 代価表(D0048) 】						
NV可変側溝 400×900×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下	10	m			S3835-0002 施 21 号	
NV可変側溝 400×900×2000	5	個			L0009	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 28 号 代価表(D0049) 】						
NV可変側溝 400×1000×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0023 施 22 号	
NV可変側溝 400×1000×2000	5	個			L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 29 号 代価表(D0050) 】						
NV可変側溝 400×1100×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0015 施 23 号	
NV可変側溝 400×1100×2000	5	個			L0015	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 30 号 代価表(D0053) 】						
PN可変側溝(横断用) 400×900×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0017 施 24 号	
可変側溝横断用G型 400×900×2000	5	個			L0016	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 31 号 代価表(D0054) 】						
PN可変側溝(横断用) 400×1000×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0019 施 25 号	
可変側溝横断用G型 400×1000×2000	5	個			L0017	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 32 号 代価表(D0055) 】						
PN可変側溝(横断用) 400×1100×2000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0021 施 26 号	
可変側溝横断用G型 400×1100×2000	5	個			L0018	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 33 号 代価表(D0056) 】						
PN可変側溝(横断用) 500×1100×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下	10	m			S3835-0020 施 27 号	
可変側溝横断用G型 500×1100×2000	5	個			L0019	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 34 号 代価表(D0058) 】						
スリット側溝勾配可変 300×400×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×400×2000	5	個			L0148	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F型300用	10	枚			L0147	
コンクリート 小型 一般養生	0.26	m3			SP240010-0006 P 32 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 35 号 代価表(D0059) 】						
スリット側溝勾配可変 300×500×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×500×2000	5	個			L0155	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F型300用	10	枚			L0147	
コンクリート 小型 一般養生	0.24	m3			SP240010-0006 P 32 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 36 号 代価表(D0091) 】						
スリット側溝勾配可変 300×800×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			S3834-0007 施 10 号	
スリット側溝 300×800×2000	5	個			L0157	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
スリット側溝蓋 F型300用	10	枚			L0147	
コンクリート 小型 一般養生	0.29	m3			SP240010-0006 P 32 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 37 号 代価表(D0092) 】						
NV可変用蓋版 P-2型蓋 300用 40kg以下						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0008 施 5 号	
RPU側溝蓋 300用	10	枚			L0138	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 38 号 代価表(D0093) 】						
NV可変用蓋版 P-3型蓋 400用 40kg超え170kg以下						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
RPU側溝蓋 400用	10	枚			L0140	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 39 号 代価表(D0146) 】						
NV街路可変用蓋版 N型コンクリート蓋 300・400用 40kg以下						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0008 施 5 号	
NV側溝街路蓋 300・400用	10	枚			L0210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 40 号 代価表(D0147) 】						
NV街路可変用蓋版 N型グレーチング蓋 300用 L=995 40kg以下						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0008 施 5 号	
NV側溝街路グレーチング蓋 300用	10	枚			L0211	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 41 号 代価表(D0097) 】						
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 400用 L=995 40kg超え170kg以下						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
グレーチング蓋(粗目) L=995 400用	10	枚			L0160	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 42 号 代価表(D0098) 】						
PN可変用蓋版 PN型グレーチング蓋 500用 L=995 40kg超え170kg以下						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0009 施 7 号	
グレーチング蓋(粗目) L=995 500用	10	枚			L0161	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 43 号 代価表(D0085) 】						
管渠型側溝(埋設型) D250					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0026 P 33 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 44 号 代価表(D0086) 】							10 m 当り
管渠型側溝(埋設型) D300							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0028 P 34 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 45 号 代価表(D0087) 】						
管渠型側溝(埋設型) D350					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0029 P 35 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 46 号 代価表(D0088) 】							10 m 当り
管渠型側溝(埋設型) D400							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0030 P 36 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 47 号 代価表(D0089) 】							10 m 当り
管渠型側溝(埋設型) D500							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管(函)渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0031 P 37 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 48 号 代価表 (D0090) 】							10 m 当り
管渠型側溝 (埋設型) D600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管 (函) 渠型側溝 据付	10	m			SP222790-0032 P 38 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 49 号 代価表(D0028) 】							10 m 当り
ヒューム管 1種管 φ200 90° 固定基礎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0002 P 39 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
	</						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 50 号 代価表(D0032) 】							10 m 当り
ヒューム管 1種管 φ250 90° 固定基礎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：250mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0011 P 40 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

[illegible][illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 53 号 代価表(D0039) 】						
ヒューム管 1種管 φ400 90° 固定基礎						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：400mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0013 P 43 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 54 号 代価表(D0065) 】						
ヒューム管 1種管 φ450 90° 固定基礎						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：450mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0015 P 44 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 55 号 代価表(D0066) 】						
ヒューム管 1種管 φ500 90° 固定基礎						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0016 P 45 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 56 号 代価表(D0067) 】						
ヒューム管 1種管 φ600 90° 固定基礎						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：600mm 90° 巻き	10	m			SP222860-0017 P 46 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 57 号 代価表(D0068) 】						
ヒューム管 1種管 φ500 180° 固定基礎						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 180° 巻き	10	m			SP222860-0018 P 47 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 58 号 代価表(D0099) 】						
K-1型街渠樹 勾配300A用 200kg超え400kg以下						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水樹 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下	1	基			SP222800-0003 P 48 号	
管渠型側溝(集水樹) 勾配用 300A 300×300×1000 クレチンク T-25	1	個			T0013980	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	0.02	m3			SP240010-0013 P 49 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 59 号 代価表(D0100) 】							1 個 当り
K-2型街渠樹 勾配300B用 200kg超え400kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水樹 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下	1	基			SP222800-0003 P 48 号		
管渠型側溝(集水樹) 勾配用 300B 300×400×1000	1	個			L0162		
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	0.02	m3			SP240010-0013 P 49 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 60 号 代価表(D0102) 】							1 式 当り
現場打街渠樹・集水樹							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下	7	箇所			SP222950-0003 P 50 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0004 P 51 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	3	箇所			SP222950-0005 P 52 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			SP222950-0006 P 53 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	3	箇所			SP222950-0007 P 54 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	6	箇所			SP222950-0008 P 55 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SP222950-0009 P 56 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	2	箇所			SP222950-0010 P 57 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下	2	箇所			SP222950-0011 P 58 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下	3	箇所			SP222950-0012 P 59 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.40m3を超え0.43m3以下	3	箇所			SP222950-0013 P 60 号		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下	3	箇所			SP222950-0014 P 61 号		

【 第 60 号 代価表(D0102) 】 (続 き)						
現場打街渠樹・集水樹						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			SP222950-0015 P 62 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.65m3を超え0.69m3以下	1	箇所			SP222950-0017 P 63 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.69m3を超え0.73m3以下	1	箇所			SP222950-0018 P 64 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下	3	箇所			SP222950-0019 P 65 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下	2	箇所			SP222950-0020 P 66 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.82m3を超え0.87m3以下	1	箇所			SP222950-0022 P 67 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			SP222950-0021 P 68 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.92m3を超え0.97m3以下	1	箇所			SP222950-0023 P 69 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.97m3を超え1.03m3以下	1	箇所			SP222950-0024 P 70 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SP222950-0025 P 71 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量1.22m3を超え1.29m3以下	1	箇所			SP222950-0026 P 72 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量1.29m3を超え1.36m3以下	1	箇所			SP222950-0027 P 73 号	

【 第 60 号 代価表(D0102) 】 (続 き)						
現場打街渠樹・集水樹						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所			SP222950-0028 P 74 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 61 号 代価表(D0103) 】							1 式 当り
樹蓋 グレーチング蓋							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	42	枚			S3836-0008 施 5 号		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	9	枚			S3836-0009 施 7 号		
ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	12	組			T0005280		
ますぶたT25穴400×400 395×500×44mm(細目)	2	組			L0118		
ますぶた T2 穴400×400 395×500×32mm鋼製	2	組			T0005480		
ますぶた T25 穴400×600 395×600×50mm(細目)	1	組			L0119		
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	18	組			T0005320		
ますぶた T25 穴500×500 501×600×50mm(細目)	3	組			L0120		
ますぶた T25 穴500×400 493×500×44mm(細目)	2	組			L0121		
ますぶた T25 穴500×600 501×700×75mm鋼製	2	組			T0005330		
ますぶた T25 穴500×700 501×800×75mm鋼製	3	組			T0005340		
ますぶた T25 穴500×700 494×800×50mm(細目)	1	組			L0123		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 61 号 代価表(D0103) 】				(続 き)		1 式 当り	
樹蓋 グレーチング蓋							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ますぶた T25 穴600×600 607×700×75mm(並目)	1	組			L0124		
ますぶた T25 穴800×800 890×900×90mm(並目)	1	組			L0127		
ますぶた T2 穴800×800 900×900×44mm(並目)	3	組			L0128		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 62 号 代価表(D0104) 】							1 式 当り
1号人孔 内径900							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
MH#A7-1 H=2310	1	基			A0006 A 1 号		
MH#A7-2 H=2210	1	基			A0007 A 2 号		
MH#B1-2 H=3710	1	基			A0008 A 3 号		
MH#B1-3 H=4460	1	基			A0009 A 4 号		
MH#B1-4 H=2460	1	基			A0010 A 5 号		
MH#B6-1 H=2960	1	基			A0011 A 6 号		
MH#B6-3 H=2810	1	基			A0012 A 7 号		
MH#B6-4 H=4160	1	基			A0013 A 8 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 63 号 代価表(D0114) 】							1 式 当り
2号人孔 内径1200							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
MH#B1-1 H=2810	1	基			A0014 A 9 号		
MH#B6-2 H=2510	1	基			A0015 A 10 号		
MH#A7-3 H=3910	1	基			A0016 A 11 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 64 号 代価表(D0001) 】						
A-2型雨水調整池 地下式 B16.5m×L16.9m×H2.5m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B16500×L16900×H2500	1	箇所			A0020 A 12 号	
端部ブロック B900×L1495×H2500	22	個			L0222	
中間ブロック B1500×L1495×H2500(通水孔有)	30	個			L0223	
中間ブロック B1500×L1495×H2500(通水孔無)	3	個			L0224	
頂版スラブ 3960×1495×t280	44	枚			L0024	
輸送費	43	台			L0028	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 65 号 代価表(D0002) 】						
B-1型雨水調整池 地下式 B21.2m×L36.0m×H3.0m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B-1型プレキャスト式貯留施設設置費 B21200×L36000×H3000	1	箇所			A0021 A 13 号	
端部ブロック B900×L1495×H3000	48	個			L0228	
中間ブロック B1500×L1495×H3000(通水孔有)	96	個			L0229	
頂版スラブ 3960×1495×t280	120	枚			L0225	
輸送費	118	台			L0030	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 66 号 代価表(D0004) 】							1 基 当り
B-2型雨水調整池 地下式 B21.0m×L62.0m×H2.0m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
B-2型プレキャスト式貯留施設設置費 B21000×L62000×H2000	1	箇所			A0022 A 14 号		
端部ブロック B850×L1995×H2000	62	個			L0233		
中間ブロック B1450×L1995×H2000(通水孔有)	120	個			L0234		
中間ブロック B1450×L1995×H2000(通水孔無)	4	個			L0235		
頂版スラブ 3960×1995×t280	155	枚			L0236		
輸送費	174	台			L0218		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 67 号 代価表(D0115) 】							10 m 当り
1号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0008 P 75 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 68 号 代価表(D0117) 】							10 m 当り
2号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0009 P 76 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 69 号 代価表(D0118) 】							10 m 当り
3号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0010 P 77 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 70 号 代価表(D0119) 】						
4号縁石工 歩車道境界ブロックA種						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0004 P 78 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 71 号 代価表(D0120) 】						
5号縁石工 歩車道境界ブロックA種						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0011 P 79 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 72 号 代価表(D0121) 】							10 m 当り
6号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0008 P 75 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 73 号 代価表(D0122) 】							10 m 当り
7号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0009 P 76 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 74 号 代価表(D0123) 】							10 m 当り
8号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0010 P 77 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 75 号 代価表(D0124) 】							10 m 当り
9号縁石工 歩車道境界ブロックA種							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0011 P 79 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 76 号 代価表(D0125) 】						
10号緑石工 歩車道境界ブロックA種					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0003 P 80 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 77 号 代価表(D0126) 】						
11号緑石工 歩車道境界ブロックA種					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	10	m			SP422510-0005 P 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 78 号 代価表(D0127) 】						
1号舗装止 地先境界ブロックA種						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)	10	m			SP422520-0002 P 82 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 79 号 代価表(D0070) 】						
置換え基礎 再生クラッシャーラン						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	1	m3			SP210410-0005 P 83 号	
再生クラッシャーラン RC-40	1	m3			T0013770	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要		掛㎡			S3131-0001 施 1 号	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13		t			S2750-0001 施 2 号	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16		t			S2750-0002 施 3 号	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0006 施 4 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			S3836-0008 施 5 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			S3836-0005 施 6 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			S3836-0009 施 7 号	
排水構造物 U型側溝 L= 600		m			S3834-0001 施 8 号	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0002 施 9 号	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0007 施 10 号	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			S3834-0009 施 11 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0022 施 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0003 施 13 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0004 施 14 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0008 施 15 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0010 施 16 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0011 施 17 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0012 施 18 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0013 施 19 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0014 施 20 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			S3835-0002 施 21 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0023 施 22 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0015 施 23 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0017 施 24 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0019 施 25 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0021 施 26 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下		m			S3835-0020 施 27 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D13		t			S3700-0003 施 28 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D16		t			S3700-0004 施 29 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D19		t			S3700-0009 施 30 号	
鉄筋加工・組立 SD345/D22		t			S3700-0010 施 31 号	

【 第 1 号 施工単価表(S3131-0001) 】 手摺先行型枠組足場 安全ネット不要						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	2	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	8.75	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	1.625	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	1.4	日			TS709050	定:1
諸雑費	34	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 施工単価表(S2750-0001) 】	鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13	1	t 当り
-----------------------------	----------------------------	---	------

【 第 2 号 施工単価表(S2750-0001) 】	(続 き)	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13		1 t 当り

【 第 3 号 施工単価表(S2750-0002) 】	鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16	1	t 当り
-----------------------------	----------------------------	---	------

【 第 3 号 施工単価表(S2750-0002) 】	(続 き)	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16		1 t 当り

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 4 号 施工単価表(S3834-0006) 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	
再生クラッシャーラン RC-40	0.636	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 5 号 施工単価表(S3836-0008) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 6 号 施工単価表(S3836-0005) 】						
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 7 号 施工単価表(S3836-0009) 】						
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 8 号 施工単価表(S3834-0001) 】							10 m 当り
排水構造物 U型側溝 L= 600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L600 60kg/個以下 制約なし	10	m			TH00000450		
上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種 240 240mm×220mm×240mm×600mm	16.5	個			T0001730		
U型側溝 L=600	16.5	個			T#01		
再生クラッシャーラン RC-40	0.528	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 9 号 施工単価表(S3834-0002) 】						10 m 当り	
排水構造物 U型側溝 L=2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470		
U型側溝 L=2000	5	個			T#01		
再生クラッシャーラン RC-40	0.612	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 10 号 施工単価表(S3834-0007) 】							10 m 当り
排水構造物 U型側溝 L=2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470		
U型側溝 L=2000	5	個			T#01		
再生クラッシャーラン RC-40	0.648	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 11 号 施工単価表(S3834-0009) 】							10 m 当り
排水構造物 U型側溝 L=2000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470		
U型側溝 L=2000	5	個			T#01		
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 12 号 施工単価表(S3835-0022) 】							10 m 当り
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500		
自由勾配側溝	5	個			T#01		
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.159	m3			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 13 号 施工単価表 (S3835-0003) 】							10 m 当り
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500		
自由勾配側溝	5	個			T#01		
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.382	m3			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 14 号 施工単価表(S3835-0004) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.35	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 15 号 施工単価表(S3835-0008) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 300×2000	5	個			T0003780	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.318	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 16 号 施工単価表(S3835-0010) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 400×2000	5	個			T0003781	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.35	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 17 号 施工単価表(S3835-0011) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 500×2000	5	個			T0003782	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.276	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.35	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 18 号 施工単価表(S3835-0012) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(フラット)T-25 400× 600×2000	5	個			T0003787	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.339	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.721	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.876	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 19 号 施工単価表(S3835-0013) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
自由勾配側溝(フラット)T-25 400× 700×2000	5	個			T0003788	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.35	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.594	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 20 号 施工単価表(S3835-0014) 】						10	m 当り
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500		
自由勾配側溝(フラット)T-25 400× 800×2000	5	個			T0003789		
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.35	m3			T0004310		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.466	m3			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 21 号 施工単価表 (S3835-0002) 】							10 m 当り
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500		
自由勾配側溝	5	個			T#01		
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.35	m3			T0004310		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.466	m3			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3			T0013770		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 22 号 施工単価表(S3835-0023) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.35	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.551	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 23 号 施工単価表(S3835-0015) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.35	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.636	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.912	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 24 号 施工単価表(S3835-0017) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.371	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.339	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.96	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 25 号 施工単価表(S3835-0019) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.392	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.466	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 26 号 施工単価表(S3835-0021) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.392	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.551	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 27 号 施工単価表(S3835-0020) 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000超え2000kg以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	10	m			TH00000510	
自由勾配側溝	5	個			T#01	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	0.456	m3			T0004310	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	0.424	m3			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	1.716	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 28 号 施工単価表(S3700-0003) 】							1	t	当り
鉄筋加工・組立 SD345/D13									
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000				
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110				
計					P0000001				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 29 号 施工単価表 (S3700-0004) 】							1	t	当り
鉄筋加工・組立 SD345/D16									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物		1	t			T0017000			
異形棒鋼 SD345/D16		1.03	t			T0014120			
計						P0000001			

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 30 号 施工単価表(S3700-0009) 】							1	t	当り
鉄筋加工・組立 SD345/D19									
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000				
異形棒鋼 SD345/D19	1.03	t			T0014130				
計					P0000001				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 31 号 施工単価表(S3700-0010) 】							1	t	当り
鉄筋加工・組立 SD345/D22									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物		1	t			T0017000			
異形棒鋼 SD345/D22		1.03	t			T0014140			
計						P0000001			

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 オープンカット		m3			SP210100-0003 P 1 号	
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上		m3			SP210510-0001 P 2 号	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準		m3			SP210030-0001 P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			SP210410-0001 P 4 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下		m3			SP210110-0004 P 5 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			SP410030-0001 P 6 号	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生		m3			SP226320-0006 P 7 号	
L型擁壁 鉄筋量 延長無し一般養生		m3			SP226350-0002 P 8 号	
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 延長無し		m3			SP226410-0001 P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			SP240210-0007 P 10 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満		m3			SP240010-0004 P 11 号	
吸出し防止材設置		m2			SP224720-0001 P 12 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
裏込砕石 C-40 40～0mm 黒石		m3			SP221120-0003 P 13 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			SP240010-0016 P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			SP240210-0001 P 15 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:0.5m以上1.0m以下		m			SP222110-0024 P 16 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:0.5m以上1.0m以下		m			SP222110-0025 P 17 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:1.0mを超え2.0m以下		m			SP222110-0029 P 18 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:1.0mを超え2.0m以下		m			SP222110-0030 P 19 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:2.0mを超え3.5m以下		m			SP222110-0031 P 20 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:2.0mを超え3.5m以下		m			SP222110-0016 P 21 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:2.0mを超え3.5m以下		m			SP222110-0018 P 22 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:1.0mを超え2.0m以下		m			SP222110-0032 P 23 号	
プレキャスト擁壁設置 高さ:1.0mを超え2.0m以下		m			SP222110-0034 P 24 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下		m			SP222110-0014 P 25 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0017 P 26 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0027 P 27 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0022 P 28 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0020 P 29 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0024 P 30 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0025 P 31 号	
コンクリート 小型 一般養生		m ³			SP240010-0006 P 32 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0026 P 33 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0028 P 34 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0029 P 35 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0030 P 36 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0031 P 37 号	
管(函)渠型側溝 据付		m			SP222790-0032 P 38 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き		m			SP222860-0002 P 39 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：250mm 90° 巻き		m			SP222860-0011 P 40 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 90° 巻き		m			SP222860-0012 P 41 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：350mm 90° 巻き		m			SP222860-0014 P 42 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：400mm 90° 巻き		m			SP222860-0013 P 43 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：450mm 90° 巻き		m			SP222860-0015 P 44 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 90° 巻き		m			SP222860-0016 P 45 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：600mm 90° 巻き		m			SP222860-0017 P 46 号	
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 180° 巻き		m			SP222860-0018 P 47 号	
プレキャスト集水桝 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下		基			SP222800-0003 P 48 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し		m3			SP240010-0013 P 49 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下		箇所			SP222950-0003 P 50 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下		箇所			SP222950-0004 P 51 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下		箇所			SP222950-0005 P 52 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			SP222950-0006 P 53 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下		箇所			SP222950-0007 P 54 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下		箇所			SP222950-0008 P 55 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下		箇所			SP222950-0009 P 56 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下		箇所			SP222950-0010 P 57 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下		箇所			SP222950-0011 P 58 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下		箇所			SP222950-0012 P 59 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.40m3を超え0.43m3以下		箇所			SP222950-0013 P 60 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下		箇所			SP222950-0014 P 61 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.46m3を超え0.49m3以下		箇所			SP222950-0015 P 62 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.49m3を超え0.52m3以下		箇所			SP222950-0017 P 63 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.52m3を超え0.55m3以下		箇所			SP222950-0018 P 64 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.55m3を超え0.58m3以下		箇所			SP222950-0019 P 65 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.58m3を超え0.61m3以下		箇所			SP222950-0020 P 66 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.61m3を超え0.64m3以下		箇所			SP222950-0022 P 67 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.64m3を超え0.67m3以下		箇所			SP222950-0021 P 68 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.67m3を超え0.70m3以下		箇所			SP222950-0023 P 69 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.70m3を超え0.73m3以下		箇所			SP222950-0024 P 70 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.73m3を超え0.76m3以下		箇所			SP222950-0025 P 71 号	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) コンクリート使用量0.76m3を超え0.79m3以下		箇所			SP222950-0026 P 72 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.29m3を超え1.36m3以下		箇所			SP222950-0027 P 73 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.44m3を超え1.52m3以下		箇所			SP222950-0028 P 74 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0008 P 75 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0009 P 76 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0010 P 77 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0004 P 78 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0011 P 79 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0003 P 80 号	
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			SP422510-0005 P 81 号	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)		m			SP422520-0002 P 82 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上		m3			SP210410-0005 P 83 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下		基			SP222840-0006 P 84 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下		基			SP222840-0007 P 85 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0008 P 86 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0012 P 87 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0013 P 88 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下		基			SP222840-0010 P 89 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下		基			SP222840-0011 P 90 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0009 P 91 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0016 P 92 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0014 P 93 号	
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下		基			SP222840-0015 P 94 号	
基礎砕石 RC-40		m2			SP221110-0001 P 95 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し		m3			SP240010-0014 P 96 号	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル練		m3			SP240060-0002 P 97 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満		m3			SP240010-0015 P 98 号	

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0003) 】 掘削 土質:土砂 オープンカット 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	54.69					
ブルドーザー[湿地・排対型(2014年規制)] 通称20t級	54.69			TM18000000700		
【労務】	26.75					
運転手 (特殊)(昼間)	26.75			TR514000		
【材料】	18.56					
軽油	18.56			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J03] = 1 押土の有無 有り					
[J02] = 1 施工方法 オープンカット	[J01] = 1 土質 土砂					
[J05] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】						
路体(築堤)盛土 幅員4.0m以上 20,000m3以上						
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】		22.80				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 16 t 級		16.42			TS709810	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシタ [®] ルト [®] ラム型) 11～12t		6.38			TS708320	
【労務】		58.01				
運転手 (特殊)(昼間)		35.94			TR514000	
普通作業員 (昼間)		22.07			TR502000	
【材料】		19.19				
軽油		19.19			T0007230	
【端数調整】						
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J01] = 3	施工幅員 4.0m以上			
[J02] = 2 施工数量 20,000m3以上		[J03] = 1	障害の有無 無し			

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】					
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1	施工方法 標準			
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 1	障害の有無 無し			
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】						
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】		8.83				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3		7.40			TS709192	
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		1.34			TS708200	
タンバ賃料 60～80kg		0.09			TS708350	
【労務】		82.43				
普通作業員 (昼間)		40.30			TR502000	
特殊作業員 (昼間)		26.38			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)		15.75			TR514000	
【材料】		8.74				
軽油		8.61			T0007230	
ガソリン レギュラー		0.13			T0007220	
【端数調整】						

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0004) 】						
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離0.3km以下				1	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	42.89					
ダンプトラック[ワンロード・デ・イゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200		
【労務】	41.78					
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000		
【材料】	15.33					
軽油	15.33			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J04] = 1 DID区間の有無 無し [J01] = 1 土砂等発生現場 標準 [J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [K01] = 1 路面状況 良好 [J05] = 1 運搬距離 0.3km以下 [J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】						
下層路盤(車道・路肩部) RC-40				1	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	5.50					
モータレータ[土工用・排対型(2014年規制)] ブレード幅3.1m	3.81			TM22000009900		
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010		
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125		
その他(機械)						
【労務】	18.62					
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000		
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	75.88					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 (続 き)					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 7 号 施工パッケージ(SP226320-0006) 】					
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.91				
バックホ(クレーン)[後方超小旋・超低・C付・排2014] バック容量0.45m3吊能力2.9t	1.88			TM22000001800	
その他(機械)					
【労務】	69.29				
型枠工 (昼間)	16.15			TR543000	
普通作業員 (昼間)	13.61			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.51			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.27			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	27.80				
生コンクリート 21-8-40.	27.40			T0004610	
軽油	0.26			T0007230	

[illegible]

【 第 8 号 施工パッケージ(SP226350-0002) 】						
L型擁壁 鉄筋量 延長無し一般養生						
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】						
		1. 74				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h		1. 21			TM0000147200	
その他(機械)						
【労務】						
		58. 64				
普通作業員 (昼間)		19. 39			TR502000	
型枠工 (昼間)		10. 87			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)		5. 26			TR525000	
とび工 (昼間)		3. 56			TR506000	
その他(労務)						
【材料】						
		39. 62				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50		39. 39			T0004236	
軽油		0. 16			T0007230	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 8 号 施工パッケージ(SP226350-0002) 】 (続 き)						1 m3 当り
L型擁壁 鉄筋量 延長無し一般養生						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[N1] = 1.000	0004236 生コンクリート規格				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[J02] = 2	均しコンクリートの有無 有り				
[J01] = 1 基礎砕石の有無 無し	[J03] = 1	養生工の種類 一般養生				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J04] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 9 号 施工パッケージ(SP226410-0001) 】						1 m3 当り
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 延長無し						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】						
	2.52					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	2.48			TM0000147200		
その他(機械)						
【労務】						
	13.83					
普通作業員 (昼間)	6.73			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	2.62			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.46			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	1.39			TR514000		
その他(労務)						
【材料】						
	83.65					
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	83.23			T0004236		
軽油	0.42			T0007230		

【 第 9 号 施工パッケージ(SP226410-0001) 】	(続 き)	
コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 延長無し		1 m3 当り

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240210-0007) 】	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第 11 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】						1	m3 当り
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.83						
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.80			TM0000147200			
その他(機械)							
【労務】	13.43						
普通作業員 (昼間)	6.51			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	2.88			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.08			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	1.83			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	82.74						
生コンクリート 18-8-40	81.92			T0004550			
軽油	0.82			T0007230			

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 12 号 施工パッケージ (SP224720-0001) 】 吸出し防止材設置						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	23.04					
普通作業員 (昼間)	19.61			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	3.43			TR525000		
【材料】	76.96					
吸出防止材 ステラシート S-10	76.96			T0010380		
【端数調整】						
[条件] [K01] = T0010380 吸出し防止材規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 13 号 施工パッケージ (SP221120-0003) 】 裏込砕石 C-40 40～0mm 黒石						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	4.08					
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	4.06			TS709192		
その他(機械)						
【労務】	70.49					
普通作業員 (昼間)	34.37			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	15.08			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	11.83			TR514000		
世話役 (一般土木)(昼間)	8.79			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	25.43					
クラッシャーラン C-40 40～0mm 黒石	20.71			T0000100		
軽油	4.70			T0007230		

[illegible]

【 第 14 号 施工パッケージ (SP240010-0016) 】						
コンクリート 小型 養生無し						
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】		3. 45				
バックホウ賃料 [700-7型クレーン付]0. 8m3吊2. 9t		3. 26			TS709201	
その他 (機械)						
【労務】		33. 51				
特殊作業員 (昼間)		10. 47			TR501000	
普通作業員 (昼間)		7. 94			TR502000	
運転手 (特殊) (昼間)		6. 66			TR514000	
世話役 (一般土木) (昼間)		6. 55			TR525000	
その他 (労務)						
【材料】		63. 04				
生コンクリート 18-8-40		61. 20			T0004550	
軽油		1. 74			T0007230	

[illegible]

【 第 15 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】						
型枠 一般型枠 小型構造物						
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】		100.00				
型枠工 (昼間)		44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)		30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)		11.75			TR525000	
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠		[J02] = 2	構造物の種類 小型構造物			

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 16 号 施工パッケージ (SP222110-0024) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.01					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	1.17			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	25.99					
普通作業員 (昼間)	5.53			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	3.34			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	3.08			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	72.00					
コンクリート擁壁	70.30			TP100012		
軽油	0.99			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 16 号 施工パッケージ (SP222110-0024) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：0.5m以上1.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [K02] = TP100012 擁壁規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎碎石の有無 無し				
[J01] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 17 号 施工パッケージ (SP222110-0025) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ : 0.5m以上1.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.01					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	1.17			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	25.99					
普通作業員 (昼間)	5.53			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	3.34			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	3.08			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	72.00					
コンクリート擁壁	70.30			TP100012		
軽油	0.99			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 17 号 施工パッケージ (SP222110-0025) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ : 0.5m以上1.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [K02] = TP100012 擁壁規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎碎石の有無 無し				
[J01] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 18 号 施工パッケージ (SP222110-0029) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.54					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	0.84			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	19.79					
普通作業員 (昼間)	3.96			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.39			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.25			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.21			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	78.67					
コンクリート擁壁	77.37			TP100012		
軽油	0.71			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 18 号 施工パッケージ (SP222110-0029) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K03] =	TP100012 擁壁規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎砕石の有無 無し				
[J01] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222110-0030) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.54					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	0.84			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	19.79					
普通作業員 (昼間)	3.96			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.39			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.25			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.21			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	78.67					
コンクリート擁壁	77.37			TP100012		
軽油	0.71			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 19 号 施工パッケージ (SP222110-0030) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K03] =	TP100012 擁壁規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎砕石の有無 無し				
[J01] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

【 第 20 号 施工パッケージ(SP222110-0031) 】					
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.79				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	2.51			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	12.18				
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.78			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	83.03				
コンクリート擁壁	83.03			TP100012	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K05] = TP100012 擁壁規格				

[illegible]

【 第 21 号 施工パッケージ(SP222110-0016) 】					
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.79				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	2.51			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	12.18				
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.78			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	83.03				
コンクリート擁壁	83.03			TP100012	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K05] = TP100012 擁壁規格				

[illegible]

【 第 22 号 施工パッケージ(SP222110-0018) 】					
プレキャスト擁壁設置 高さ：2.0mを超え3.5m以下					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.79				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	2.51			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	12.18				
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.78			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	83.03				
コンクリート擁壁	83.03			TP100012	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K05] = TP100012 擁壁規格				

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 23 号 施工パッケージ (SP222110-0032) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.54					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	0.84			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	19.79					
普通作業員 (昼間)	3.96			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.39			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.25			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.21			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	78.67					
コンクリート擁壁	77.37			TP100012		
軽油	0.71			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 23 号 施工パッケージ (SP222110-0032) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K03] =	TP100012 擁壁規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎砕石の有無 無し				
[J01] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 24 号 施工パッケージ (SP222110-0034) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.54					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	0.84			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	19.79					
普通作業員 (昼間)	3.96			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.39			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.25			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.21			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	78.67					
コンクリート擁壁	77.37			TP100012		
軽油	0.71			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 24 号 施工パッケージ (SP222110-0034) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K03] =	TP100012 擁壁規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎砕石の有無 無し				
[J01] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 25 号 施工パッケージ (SP222110-0014) 】 プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.54					
バックホウ賃料 [クローラ型/レン付]0.8m3吊2.9t	0.84			TS709201		
その他(機械)						
【労務】	19.79					
普通作業員 (昼間)	3.96			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.39			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.25			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.21			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	78.67					
コンクリート擁壁	77.37			TP100012		
軽油	0.71			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 25 号 施工パッケージ (SP222110-0014) 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 高さ：1.0mを超え2.0m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K03] =	TP100012 擁壁規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J02] = 2	基礎砕石の有無 無し				
[J01] = 2 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下	[J03] = 1	均しコンクリートの有無 有り				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 26 号 施工パッケージ (SP222790-0017) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 車道用 勾配用 T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001679		
軽油	0.83			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 26 号 施工パッケージ (SP222790-0017) 】				(続 き)	1 m 当り
管 (函) 渠型側溝 据付					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他 (材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[K02] = T0001679 管 (函) 渠型側溝規格 (径300以下)	[J02] = 1	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25			
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 27 号 施工パッケージ (SP222790-0027) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.11					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0.85			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	6.47			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.47			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.06			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.73					
管渠型側溝	76.96			TP100044		
軽油	0.59			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 27 号 施工パッケージ(SP222790-0027) 】				(続 き)		1	m 当り
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K03] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径400以下)		[J02] = 2	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 350mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り							

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 28 号 施工パッケージ (SP222790-0022) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 クレーン付タイプ 勾配用 T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001683		
軽油	0.83			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 28 号 施工パッケージ(SP222790-0022) 】			(続 き)		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[K02] = T0001683 管(函)渠型側溝規格(径300以下)		[J02] = 1	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25			
[J01] = 1 作業区分 据付		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 29 号 施工パッケージ (SP222790-0020) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.11					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0.85			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	6.47			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.47			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.06			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.73					
管渠型側溝	76.96			TP100044		
軽油	0.59			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 29 号 施工パッケージ(SP222790-0020) 】				(続 き)		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K03] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径400以下)		[J02] = 2	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 350mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り							

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 30 号 施工パッケージ (SP222790-0024) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 オールグレートレチング 横断用(フラット)T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0013781		
軽油	0.83			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 30 号 施工パッケージ(SP222790-0024) 】				(続 き)		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K02] = T0013781 管(函)渠型側溝規格(径300以下)		[J02] = 1	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り							

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 31 号 施工パッケージ (SP222790-0025) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.11					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0.85			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	6.47			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.47			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2.06			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.73					
管渠型側溝	76.96			TP100044		
軽油	0.59			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 31 号 施工パッケージ(SP222790-0025) 】				(続 き)	1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[K03] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径400以下)	[J02] = 2	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 350mm T-25			
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 32 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】						1	m3 当り
コンクリート 小型 一般養生							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	41.24						
普通作業員 (昼間)	22.34			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.14			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	7.74			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	58.76						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	58.76			T0004216			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[N1] = T0004216 生コンクリート規格						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設						
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し							

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 33 号 施工パッケージ (SP222790-0026) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝	76.12			TP100044		
軽油	0.83			T0007230		

【 第 33 号 施工パッケージ (SP222790-0026) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K02] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径300以下)	[J02] = 1	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm	T-25			
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り						

【 第 34 号 施工パッケージ (SP222790-0028) 】						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝(埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	76.12			T0013991		
軽油	0.83			T0007230		

【 第 34 号 施工パッケージ (SP222790-0028) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K02] = T0013991 管(函)渠型側溝規格(径300以下)	[J02] = 1	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm	T-25			
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り						

【 第 35 号 施工パッケージ (SP222790-0029) 】						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1. 11					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0. 85			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21. 16					
普通作業員 (昼間)	6. 47			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4. 47			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3. 15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2. 06			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77. 73					
管渠型側溝	76. 96			TP100044		
軽油	0. 59			T0007230		

【 第 35 号 施工パッケージ (SP222790-0029) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K03] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径400以下)	[J02] = 2	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 350mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り						

【 第 36 号 施工パッケージ (SP222790-0030) 】						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1. 11					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0. 85			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21. 16					
普通作業員 (昼間)	6. 47			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4. 47			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	3. 15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	2. 06			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77. 73					
管渠型側溝(埋設管) T-25 400 400mm×400mm×2000mm 642kg	76. 96			T0013992		
軽油	0. 59			T0007230		

【 第 36 号 施工パッケージ (SP222790-0030) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K03] = T0013992 管(函)渠型側溝規格(径400以下)	[J02] = 2	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 350mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り						

【 第 37 号 施工パッケージ (SP222790-0031) 】						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.79					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.5m3 吊2.9t	0.63			TS709206		
その他(機械)						
【労務】	20.31					
普通作業員 (昼間)	7.13			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.31			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	2.65			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.03			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	78.90					
管渠型側溝(埋設管) T-25 500 500mm×500mm×2000mm 877kg	78.17			T0013993		
軽油	0.58			T0007230		

【 第 37 号 施工パッケージ (SP222790-0031) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K04] = T0013993 管(函)渠型側溝規格(径600以下)	[J02] = 3	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 500mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り						

【 第 38 号 施工パッケージ (SP222790-0032) 】						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.79					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.5m3 吊2.9t	0.63			TS709206		
その他(機械)						
【労務】	20.31					
普通作業員 (昼間)	7.13			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.31			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	2.65			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	2.03			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	78.90					
管渠型側溝(埋設管) T-25 600 600mm×600mm×2000mm 1084kg	78.17			T0013994		
軽油	0.58			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 38 号 施工パッケージ (SP222790-0032) 】 (続 き)						1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[K04] = T0013994 管(函)渠型側溝規格(径600以下)	[J02] = 3	側溝規格 円形側溝 縦断用内径 500mm T-25				
[J01] = 1 作業区分 据付	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 39 号 施工パッケージ (SP222860-0002) 】						1 m 当り
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き						
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.64					
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	2.36			TS709290		
その他(機械)						
【労務】	62.56					
普通作業員 (昼間)	20.60			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	8.57			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	7.21			TR514000		
型枠工 (昼間)	7.15			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	34.80					
ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2000	26.31			T0000310		
生コンクリート 21-8-40.	6.61			T0004610		

【 第 39 号 施工パッケージ (SP222860-0002) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：200mm 90° 巻き				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.68			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 1 管径 200mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 40 号 施工パッケージ (SP222860-0011) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：250mm 90° 巻き				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.38				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	2.13			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	60.89				
普通作業員 (昼間)	19.60			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.18			TR525000	
型枠工 (昼間)	7.57			TR543000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.51			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	36.73				
ヒューム管 外圧管B形1種 (外圧管B形1種) φ250mm	28.03			T0000320	
生コンクリート 21-8-40.	7.01			T0004610	

【 第 40 号 施工パッケージ (SP222860-0011) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：250mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.51			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 2 管径 250mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 41 号 施工パッケージ (SP222860-0012) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.15				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.92			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	58.97				
普通作業員 (昼間)	18.58			TR502000	
型枠工 (昼間)	7.87			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.78			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.87			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	38.88				
ヒューム管(外圧管1種) B形 300×300×2000	30.08			T0000330	
生コンクリート 21-8-40.	7.28			T0004610	

【 第 41 号 施工パッケージ (SP222860-0012) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：300mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.36			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 3 管径 300mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 42 号 施工パッケージ (SP222860-0014) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：350mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.93				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.73			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	56.96				
普通作業員 (昼間)	17.59			TR502000	
型枠工 (昼間)	8.07			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.40			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.28			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	41.11				
ヒューム管 外圧管B形1種 (外圧管B形1種) φ350mm	32.27			T0000340	
生コンクリート 21-8-40.	7.47			T0004610	

【 第 42 号 施工パッケージ (SP222860-0014) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：350mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.23			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 4 管径 350mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 43 号 施工パッケージ (SP222860-0013) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：400mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.14				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.90			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	53.98				
普通作業員 (昼間)	17.85			TR502000	
型枠工 (昼間)	7.06			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.78			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.79			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	43.88				
ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430	33.62			T0000350	
生コンクリート 21-8-40.	8.75			T0004610	

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 43 号 施工パッケージ (SP222860-0013) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：400mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.34			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 5 管径 400mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 44 号 施工パッケージ (SP222860-0015) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：450mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.93				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.71			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	51.59				
普通作業員 (昼間)	16.80			TR502000	
型枠工 (昼間)	7.10			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.43			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	5.21			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	46.48				
ヒューム管 外圧管B形1種 (外圧管B形1種) φ450mm	36.32			T0000360	
生コンクリート 21-8-40.	8.80			T0004610	

【 第 44 号 施工パッケージ (SP222860-0015) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：450mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 6 管径 450mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 45 号 施工パッケージ (SP222860-0016) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.72				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.53			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	48.92				
普通作業員 (昼間)	15.64			TR502000	
型枠工 (昼間)	7.06			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.07			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.67			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	49.36				
ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2430	39.39			T0000370	
生コンクリート 21-8-40.	8.75			T0004610	

【 第 45 号 施工パッケージ (SP222860-0016) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.08			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 7 管径 500mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 46 号 施工パッケージ (SP222860-0017) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：600mm 90° 巻き					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.39				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.23			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	44.02				
普通作業員 (昼間)	13.69			TR502000	
型枠工 (昼間)	6.85			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.40			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.76			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	54.59				
ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2430	45.12			T0000380	
生コンクリート 21-8-40.	8.49			T0004610	

【 第 46 号 施工パッケージ (SP222860-0017) 】 (続 き)					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：600mm 90° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.87			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正あり			
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 8 管径 600mm	[J01] = 1	作業区分 据付			
[J03] = 1 固定基礎 90° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種			
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り					

【 第 47 号 施工パッケージ (SP222860-0018) 】					
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 180° 巻き 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.40				
バックホ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	1.24			TS709290	
その他(機械)					
【労務】	53.55				
普通作業員 (昼間)	16.54			TR502000	
型枠工 (昼間)	9.78			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.70			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.79			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	45.05				
ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2430	31.94			T0000370	
生コンクリート 21-8-40.	12.12			T0004610	

【 第 47 号 施工パッケージ (SP222860-0018) 】 (続 き)						1 m 当り
ヒューム管(B形管) 据付 外圧管1種 管径：500mm 180° 巻き						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.88			T0007230		
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[J02] = 7 管径 500mm	[J01] = 1	作業区分 据付				
[J03] = 2 固定基礎 180° 巻き	[K02] = 1	ヒューム管規格 外圧管1種				
[J04] = 1 基礎砕石の有無 有り						

【 第 48 号 施工パッケージ (SP222800-0003) 】						1 基 当り
プレキャスト集水桝 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	11.60					
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	9.36			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	85.02					
運転手 (特殊)(昼間)	37.54			TR514000		
普通作業員 (昼間)	16.48			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	9.96			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	4.59			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	3.38					
軽油	2.73			T0007230		
その他(材料)						

[illegible]

【 第 49 号 施工パッケージ (SP240010-0013) 】						
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し						
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】						
		34.29				
普通作業員 (昼間)		19.99			TR502000	
特殊作業員 (昼間)		6.77			TR501000	
世話役 (一般土木) (昼間)		5.29			TR525000	
その他 (労務)						
【材料】						
		65.71				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		65.71			T0004216	
【端数調整】						
[条件]						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[N1] = 1	T0004216 生コンクリート規格			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 3	打設工法 人力打設			
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物		[J04] = 1	養生工の種類 養生無し			
[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 50 号 施工パッケージ (SP222950-0003) 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	89.26				
型枠工 (昼間)	35.72			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.49			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.27			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.67			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	10.66				
生コンクリート 18-8-25 (20)	10.31			T0004310	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 50 号 施工パッケージ (SP222950-0003) 】 (続 き)					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[N1] = 1	T0004310 生コンクリート規格			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 2	コンクリート打設工法 人力打設			
[J01] = 1 1箇所当りコンクリート使用量 0.20m3以上0.22m3以下	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					

【 第 51 号 施工パッケージ(SP222950-0004) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.85				
型枠工 (昼間)	35.42			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.25			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.72			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.07				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.73			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

【 第 51 号 施工パッケージ(SP222950-0004)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 52 号 施工パッケージ(SP222950-0005) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.48				
型枠工 (昼間)	35.14			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.37			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.24			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.77			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.44				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.10			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

【第 52 号 施工パッケージ(SP222950-0005)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 53 号 施工パッケージ(SP222950-0006) 】	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所 当り
-----------------------------------	--	---	-------

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	88.14				
型枠工 (昼間)	34.88			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.33			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.22			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.81			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	11.78				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.45			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

【 第 53 号 施工パッケージ(SP222950-0006)】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 54 号 施工パッケージ(SP222950-0007) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.83				
型枠工 (昼間)	34.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.28			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.21			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.85			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.76			T0004216	
軽油	0.08			T0007230	
その他(材料)					

【第 54 号 施工パッケージ(SP222950-0007)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.28m3を超え0.30m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 55 号 施工パッケージ(SP222950-0008) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.08			TS709192	
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 55 号 施工パッケージ(SP222950-0008)】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 56 号 施工パッケージ(SP222950-0009) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	87.31				
型枠工 (昼間)	34.27			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.20			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.19			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.92			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.62				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.31			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 56 号 施工パッケージ(SP222950-0009)】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 57 号 施工パッケージ(SP222950-0010) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔ｸﾛｰﾗ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	87.07				
型枠工 (昼間)	34.08			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.17			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.18			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.95			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	12.86				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.55			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 57 号 施工パッケージ(SP222950-0010) 】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 58 号 施工パッケージ(SP222950-0011) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔ｸﾛｰﾅ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.84				
型枠工 (昼間)	33.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.17			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.98			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.09				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.78			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 58 号 施工パッケージ(SP222950-0011) 】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 59 号 施工パッケージ(SP222950-0012) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.63				
型枠工 (昼間)	33.75			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.16			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.01			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.30				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.99			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 59 号 施工パッケージ(SP222950-0012)】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 60 号 施工パッケージ(SP222950-0013) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.40m3を超え0.43m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔ｸﾛｰﾗ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.39				
型枠工 (昼間)	33.57			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.07			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.15			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.04			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.54				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	13.23			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 60 号 施工パッケージ(SP222950-0013) 】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 61 号 施工パッケージ(SP222950-0014) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	86.14				
型枠工 (昼間)	33.39			TR543000	
普通作業員 (昼間)	29.03			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.14			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.07			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	13.79				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	13.49			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【第 61 号 施工パッケージ(SP222950-0014)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.43m3を超え0.46m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 62 号 施工パッケージ (SP222950-0015) 】					
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) コンクリート使用量0.46m3を超え0.49m3以下					
1					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

[illegible]

【 第 63 号 施工パッケージ(SP222950-0017) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.65m3を超え0.69m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔ｸﾛｰﾗ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	84.77				
型枠工 (昼間)	32.37			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.84			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.08			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.24			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.16				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	14.87			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【 第 63 号 施工パッケージ(SP222950-0017) 】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.65m3を超え0.69m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 64 号 施工パッケージ(SP222950-0018) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.69m3を超え0.73m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 〔ｸﾛｰﾗ型〕0.8m3	0.07			TS709192	
【労務】	84.60				
型枠工 (昼間)	32.24			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.81			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.08			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.26			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.33				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.04			T0004216	
軽油	0.07			T0007230	
その他(材料)					

【第 64 号 施工パッケージ(SP222950-0018)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.69m3を超え0.73m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 65 号 施工パッケージ(SP222950-0019) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	84.46				
型枠工 (昼間)	32.14			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.79			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.07			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.28			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.48				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.20			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【第 65 号 施工パッケージ(SP222950-0019)】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.73m3を超え0.77m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 66 号 施工パッケージ (SP222950-0020) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) コンクリート使用量0.77m3を超え0.82m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.06						
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.06			TS709192			
【労務】	84.31						
型枠工 (昼間)	32.03			TR543000			
普通作業員 (昼間)	28.77			TR502000			
世話役 (一般土木) (昼間)	11.06			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	2.30			TR501000			
その他 (労務)							
【材料】	15.63						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.36			T0004216			
軽油	0.06			T0007230			
その他 (材料)							

[illegible]

【 第 67 号 施工パッケージ(SP222950-0022) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.82m3を超え0.87m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	84.15				
型枠工 (昼間)	31.91			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.74			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.06			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.32			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.79				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.52			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【 第 67 号 施工パッケージ(SP222950-0022) 】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.82m3を超え0.87m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 68 号 施工パッケージ(SP222950-0021) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.87m3を超え0.92m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	83.95				
型枠工 (昼間)	31.78			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.70			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.04			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.34			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	15.99				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.65			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【第 68 号 施工パッケージ(SP222950-0021)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.87m3を超え0.92m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 69 号 施工パッケージ(SP222950-0023) 】		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート使用量0.92m3を超え0.97m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】					
	0.06				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】					
	83.81				
型枠工 (昼間)	31.68			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.68			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.04			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.36			TR501000	
その他(労務)					
【材料】					
	16.13				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.79			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【 第 69 号 施工パッケージ(SP222950-0023) 】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.92m3を超え0.97m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 70 号 施工パッケージ(SP222950-0024) 】	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.97m3を超え1.03m3以下	1	箇所 当り
-----------------------------------	--	---	-------

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	83.68				
型枠工 (昼間)	31.59			TR543000	
普通作業員 (昼間)	28.66			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.03			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.37			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	16.26				
生コンクリート 24-8-40W/Cmax=55%	15.92			T0004217	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【第 70 号 施工パッケージ(SP222950-0024)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量0.97m3を超え1.03m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 71 号 施工パッケージ(SP222950-0025) 】	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.09m3を超え1.15m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔ｸﾚｰﾌﾞ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	83.70				
型枠工 (昼間)	35.56			TR543000	
普通作業員 (昼間)	22.59			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.80			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.89			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	16.24				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	15.91			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【 第 71 号 施工パッケージ(SP222950-0025) 】		(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所 当り

[illegible]

【 第 72 号 施工パッケージ(SP222950-0026) 】		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量1.22m3を超え1.29m3以下	1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	83.46				
型枠工 (昼間)	35.41			TR543000	
普通作業員 (昼間)	22.54			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.79			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.92			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	16.48				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.15			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他(材料)					

【第 72 号 施工パッケージ(SP222950-0026)】	(続 き)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート使用量1.22m3を超え1.29m3以下	1 箇所 当り

[illegible]

【 第 73 号 施工パッケージ(SP222950-0027) 】						1	箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.29m3を超え1.36m3以下							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.06						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.06			TS709192			
【労務】	83.36						
型枠工 (昼間)	35.35			TR543000			
普通作業員 (昼間)	22.53			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	8.78			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	1.93			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	16.58						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.26			T0004216			
軽油	0.06			T0007230			
その他(材料)							

[illegible]

【 第 74 号 施工パッケージ (SP222950-0028) 】					
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) コンクリート使用量1.44m3を超え1.52m3以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.06				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.06			TS709192	
【労務】	83.15				
型枠工 (昼間)	35.21			TR543000	
普通作業員 (昼間)	22.49			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	8.77			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.95			TR501000	
その他 (労務)					
【材料】	16.79				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	16.47			T0004216	
軽油	0.06			T0007230	
その他 (材料)					

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 75 号 施工パッケージ (SP422510-0008) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.30					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.30			TS709192		
【労務】	67.56					
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	13.43			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000		
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	32.14					
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 150/190× 200×600	21.54			T0001689		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 75 号 施工パッケージ (SP422510-0008) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.30			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [K02] = T0001689 歩車道境界ブロック選択 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J03] = 1 基礎砕石規格 有り [J01] = 1 作業区分 設置 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [J05] = 2 養生工の有無 有り	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [K08] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600) [J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 76 号 施工パッケージ (SP422510-0009) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.30					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.30			TS709192		
【労務】	67.56					
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	13.43			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000		
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	32.14					
歩車道境界 ブロック両面 R(A種)左右 150/190×200/100×600	21.54			T0001701		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 76 号 施工パッケージ (SP422510-0009) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.30			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [K02] = T0001701 歩車道境界ブロック選択 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J03] = 1 基礎砕石規格 有り [J01] = 1 作業区分 設置 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [J05] = 2 養生工の有無 有り	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [K08] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600) [J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					

【 第 77 号 施工パッケージ(SP422510-0010) 】						1	m 当り
歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.44						
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.44			TS709192			
【労務】	66.93						
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	32.63						
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	31.26			T0001313			
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770			
軽油	0.44			T0007230			

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 78 号 施工パッケージ (SP422510-0004) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.30					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.30			TS709192		
【労務】	67.56					
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	13.43			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000		
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	32.14					
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 150/170mm×100mm×600	21.54			T0001313		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 78 号 施工パッケージ (SP422510-0004) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.30			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [K02] = T0001313 歩車道境界ブロック選択 [N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J03] = 1 基礎砕石規格 有り [J01] = 1 作業区分 設置 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [J05] = 2 養生の有無 有り	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [K08] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600) [J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 79 号 施工パッケージ (SP422510-0011) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.30					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.30			TS709192		
【労務】	67.56					
普通作業員 (昼間)	25.64			TR502000		
世話役 (一般土木) (昼間)	13.43			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	12.05			TR501000		
型枠工 (昼間)	10.24			TR543000		
その他(労務)						
【材料】	32.14					
歩車道境界 ブロック両面 R A種 本体 水抜き 150/190× 200×600	21.54			T00016891		
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.66			T0004216		
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 79 号 施工パッケージ (SP422510-0011) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
軽油	0.30			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [K02] = T00016891 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[K08] = T0013770 砕石規格					
[J03] = 1 基礎砕石規格 有り	[J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600)					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					
[J05] = 2 養生工の有無 有り						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 80 号 施工パッケージ (SP422510-0003) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.44						
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.44			TS709192			
【労務】	66.93						
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	32.63						
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	31.26			T0001290			
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770			
軽油	0.44			T0007230			

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 80 号 施工パッケージ (SP422510-0003) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【端数調整】							
[条件]							
[K02] = T0001290 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000	労務補正係数					
[K08] = T0013770 砕石規格	[J03] = 1	基礎砕石規格 有り					
[J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600)	[J01] = 1	作業区分 設置					
[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)							

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 81 号 施工パッケージ (SP422510-0005) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.44					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.44			TS709192		
【労務】	66.93					
普通作業員 (昼間)	29.54			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	16.64			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	16.00			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	1.31			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	32.63					
歩車道境界ブロック ISA5371附2 左右 150/170mm×200/100mm×600	31.26			T0001312		
再生クラッシャーラン RC-40	0.93			T0013770		
軽油	0.44			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 81 号 施工パッケージ (SP422510-0005) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (150/170×200×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】						
[条件]						
[K02] = T0001312 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[K08] = T0013770 砕石規格	[J03] = 1	基礎砕石規格 有り				
[J02] = 1 ブロック規格 A種 (150/170×200×600)	[J01] = 1	作業区分 設置				
[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 82 号 施工パッケージ (SP422520-0002) 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	0.46					
バックホウ賃料 [クローラ型] 0.8m3	0.46			TS709192		
【労務】	78.62					
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	19.69			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	1.35			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	20.92					
地先境界ブロック 120×120×600 (A)	19.51			T0001410		
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770		
軽油	0.45			T0007230		

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 82 号 施工パッケージ (SP422520-0002) 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K04] = 1	T0013770 砕石規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 1	基礎砕石規格 有り				
[J02] = 1 ブロック規格 A種 (120×120×600)	[J01] = 1	作業区分 設置				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J04] = 2	均し基礎コンクリート規格 無し				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 83 号 施工パッケージ (SP210410-0005) 】 埋戻し 最小埋戻幅4m以上						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	41.51					
ブルドーザ〔普通・排対型(2014年規制)〕 通称15t級	33.20			TM22000000100		
バックホウ賃料 〔クローラ型〕0.8m3	8.31			TS709192		
【労務】	40.47					
運転手 (特殊)(昼間)	40.47			TR514000		
【材料】	18.02					
軽油	18.02			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J01] = 1 施工方法 最小埋戻幅4m以上	[Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 84 号 施工パッケージ (SP222840-0006) 】 プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.91					
バックホ(クローラ型)〔標準・超低・C機能・排2014年〕 バケット容量0.5m3吊能力2.9t	3.37			TM22000001100		
その他(機械)						
【労務】	13.43					
普通作業員 (昼間)	4.92			TR502000		
運転手 (特殊)(昼間)	3.73			TR514000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.50			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	0.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	82.66					
マンホール一式	81.31			TP100035		
軽油	1.17			T0007230		

[illegible]

【 第 85 号 施工パッケージ (SP222840-0007) 】					
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.91				
バックホウ(クロー型) [標準・超低・C機能・排2014年] バック容量0.5m3吊能力2.9t	3.37			TM22000001100	
その他(機械)					
【労務】	13.43				
普通作業員 (昼間)	4.92			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.73			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.50			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	82.66				
マンホール一式	81.31			TP100035	
軽油	1.17			T0007230	

[illegible]

【 第 86 号 施工パッケージ (SP222840-0008) 】						1	基 当 り
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3. 27						
ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準・超低・C機能・排2014年〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 5m3吊能力2. 9t	3. 00			TM22000001100			
その他 (機械)							
【労務】	15. 00						
普通作業員 (昼間)	6. 49			TR502000			
運転手 (特殊) (昼間)	3. 32			TR514000			
世話役 (一般土木) (昼間)	3. 31			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	0. 64			TR501000			
その他 (労務)							
【材料】	81. 73						
マンホール一式	80. 60			TP100036			
軽油	1. 04			T0007230			

[illegible]

【 第 87 号 施工パッケージ(SP222840-0012) 】					
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3. 27				
ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準・超低・C機能・排2014年〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 5m3吊能力2. 9t	3. 00			TM22000001100	
その他(機械)					
【労務】	15. 00				
普通作業員 (昼間)	6. 49			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3. 32			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3. 31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0. 64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	81. 73				
マンホール一式	80. 60			TP100036	
軽油	1. 04			T0007230	

【第 87 号 施工パッケージ(SP222840-0012)】	(続 き)	
プレキャストマンホール 据付	製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1 基 当り

[illegible]

【 第 88 号 施工パッケージ(SP222840-0013) 】	プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基 当り
-----------------------------------	--	---	------

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.27				
バックホウ(クローラ型) [標準・超低・C機能・排2014年] バックホウ容量0.5m3吊能力2.9t	3.00			TM22000001100	
その他(機械)					
【労務】	15.00				
普通作業員 (昼間)	6.49			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.32			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0.64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	81.73				
マンホール一式	80.60			TP100036	
軽油	1.04			T0007230	

[illegible]

【 第 89 号 施工パッケージ (SP222840-0010) 】						
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下						
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】		3.91				
バックホウ(クロー型) [標準・超低・C機能・排2014年] バック容量0.5m3吊能力2.9t		3.37			TM22000001100	
その他(機械)						
【労務】		13.43				
普通作業員 (昼間)		4.92			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)		3.73			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)		2.50			TR525000	
特殊作業員 (昼間)		0.43			TR501000	
その他(労務)						
【材料】		82.66				
マンホール一式		81.31			TP100035	
軽油		1.17			T0007230	

[illegible]

【 第 90 号 施工パッケージ (SP222840-0011) 】						1	基 当 り
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.91						
バックホウ(クロー型) [標準・超低・C機能・排2014年] バック容量0.5m3吊能力2.9t	3.37			TM22000001100			
その他(機械)							
【労務】	13.43						
普通作業員 (昼間)	4.92			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	3.73			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.50			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	0.43			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	82.66						
マンホール一式	81.31			TP100035			
軽油	1.17			T0007230			

[illegible]

【 第 91 号 施工パッケージ (SP222840-0009) 】					
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3. 27				
バックホウ(クロー型) [標準・超低・C機能・排2014年] バケット容量0. 5m3吊能力2. 9t	3. 00			TM22000001100	
その他 (機械)					
【労務】	15. 00				
普通作業員 (昼間)	6. 49			TR502000	
運転手 (特殊) (昼間)	3. 32			TR514000	
世話役 (一般土木) (昼間)	3. 31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0. 64			TR501000	
その他 (労務)					
【材料】	81. 73				
マンホール一式	80. 60			TP100036	
軽油	1. 04			T0007230	

[illegible]

【 第 92 号 施工パッケージ(SP222840-0016) 】						1	基 当 り
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3. 27						
ﾊﾞｯｹｯﾄ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準・超低・C機能・排2014年〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 5m3吊能力2. 9t	3. 00			TM22000001100			
その他(機械)							
【労務】	15. 00						
普通作業員 (昼間)	6. 49			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	3. 32			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	3. 31			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	0. 64			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	81. 73						
マンホール一式	80. 60			TP100036			
軽油	1. 04			T0007230			

[illegible]

【 第 93 号 施工パッケージ (SP222840-0014) 】					
プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3. 27				
バックホウ (クロー型) [標準・超低・C機能・排2014年] バック容量0. 5m3吊能力2. 9t	3. 00			TM22000001100	
その他 (機械)					
【労務】	15. 00				
普通作業員 (昼間)	6. 49			TR502000	
運転手 (特殊) (昼間)	3. 32			TR514000	
世話役 (一般土木) (昼間)	3. 31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0. 64			TR501000	
その他 (労務)					
【材料】	81. 73				
マンホール一式	80. 60			TP100036	
軽油	1. 04			T0007230	

【 第 93 号 施工パッケージ(SP222840-0014) 】	(続 き)	
プレキャストマンホール 据付	製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1 基 当り

[illegible]

【 第 94 号 施工パッケージ(SP222840-0015) 】	プレキャストマンホール 据付 製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基 当り
-----------------------------------	--	---	------

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.27				
バックホウ(クローラ型) [標準・超低・C機能・排2014年] バックホウ容量0.5m3吊能力2.9t	3.00			TM22000001100	
その他(機械)					
【労務】	15.00				
普通作業員 (昼間)	6.49			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.32			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	3.31			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	0.64			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	81.73				
マンホール一式	80.60			TP100036	
軽油	1.04			T0007230	

【 第 94 号 施工パッケージ(SP2222840-0015) 】	(続 き)	
プレキャストマンホール 据付	製品質量2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1 基 当り

[illegible]

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 95 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】 (続 き)						1 m2 当り
基礎砕石 RC-40						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[K02] = 1 [J01] = 4	T0013770 砕石規格 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 96 号 施工パッケージ (SP240010-0014) 】						1 m3 当り
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し						
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	26.42					
普通作業員 (昼間)	11.19			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	7.58			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	5.93			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	73.58					
生コンクリート 18-8-40	73.58			T0004550		
【端数調整】						
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し	[N1] = 1 [J02] = 3 [J04] = 1	T0004550 生コンクリート規格 打設工法 人力打設 養生工の種類 養生無し				

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 97 号 施工パッケージ (SP240060-0002) 】 モルタル練						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	82.40					
普通作業員 (昼間)	54.83			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	27.41			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	17.60					
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	11.92			T0000020		
砕砂 コンクリート用 黒石	5.68			T0000060		
【端数調整】						
[条件] [K01] = T0000020 セメント規格	[K02] = T0000060 砂規格					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000		労務補正係数			

公立沖縄北部医療センター敷地造成工事費(2期工事)

【 第 98 号 施工パッケージ (SP240010-0015) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.70					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.67			TM0000147200		
その他(機械)						
【労務】	16.47					
普通作業員 (昼間)	8.59			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	2.90			TR525000		
特殊作業員 (昼間)	2.78			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	1.76			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	79.83					
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	79.04			T0004236		
軽油	0.79			T0007230		

【 第 98 号 施工パッケージ (SP240010-0015) 】		(続 き)		1 m3 当り	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[N1] = 1.000	10004236 生コン	リート規格		
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	劣務補正係数			
[J03] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満	[J02] = 1	打設工法 コンクリートポンプ車打設			
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J04] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し					

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【工区名称：北部医療センター敷地造成工事（2期工事）】	
【基本設定】	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(*0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算（一般管理費で計算）
一般管理費調整（端数調整・目標額設定）	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
入札金額の内訳表示	表示しない
【共通仮設費】	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0
【現場環境改善費】	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
【現場管理費】	
率指定	しない（標準率）
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

[illegible]