沖縄県北部医療組合一般競争入札公告第２－４号
令和8年10月7日

質　問　回　答　書（１・２・３回目）

参加予定者各位

沖縄県北部医療組合
管理者　古謝　玄太
（公　印　省　略）

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
第１回質問回答（令和８年９月29日）			
1	入札説明書 Ｐ２・Ｐ３ （ヶ）	「地域内での拠点の有無について」 入札説明書Ｐ３（ケ）へ記載の通り、JVでの申請の場合は「JV代表者」の拠点の有無のみが評価されるとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、JV代表者の拠点の有無のみが評価されます。
2	工事数量総括表 １ページ	「役務費」 仮置土の借地料を開示願います。	借地料として以下の金額を計上しています。 仮置土の借地料　1式：15,648,645円 なお、借地料の金額に変更が生じた場合は、変更対象とします。
3	入札説明書 P3(イ)工事成績について	「手持ち工事量について」 沖縄県土木建築部発注工事のうち、本工事と同一工種（土木一式工事）の工事成績の平均点を評価するとありますが、本工事を受注した場合には沖縄県土木建築部での手持ち工事量として含まれますか。 （今後の土木建築部の手持ち工事量に影響する為）	沖縄県北部医療組合と沖縄県土木建築部は別組織であるため、本組合の工事は、沖縄県土木建築部での手持ち工事量に含まれません。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
第２回質問回答（令和８年10月１日）			
4	入札説明書 Ｐ３、Ｐ５	「優良建設業者表彰」、「優良技術者表彰」について、入札説明書P5（ウ）にて「◇「国」は同一工種での表彰を評価対象とする。」、「◇表彰の対象部門は、（土木）とする。」とありますが表彰状に部門等の表記がない場合、確認方法として該当工事にコリンズにて「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種」が「土木一式工事」である事が評価対象と解釈してよろしいでしょうか。	ご認識の通りです、 ただし、「国」は、内閣府沖縄総合事務局開発建設部における県内施工工事とし、同一工種での表彰を評価対象とします。 なお、沖縄防衛局の表彰は対象外とします。
5	〃	申請書関係及び入札書において、「沖縄県北部医療組合　管理者」に変更が生じる場合は別途配布資料の差し替え、又は支持等があると考えてよろしいでしょうか。	令和８年９月30日より、沖縄県北部医療組合の管理者である、沖縄県知事が変更となりましたので、管理者は「古謝　玄太」で記入してください。
6	〃	入札参加資格確認申請書「優良建設業者表彰」、「優良技術者表彰」について （別紙様式２）「優良建設業者表彰」、（別記様式３）「優良技術者表彰」の記載項目にある「部門（工種）」には国の場合の例として「優良施工工事部門（土木一式工事）、優良工事技術者部門（土木一式工事）」といった記載方法でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
7	入札説明書 Ｐ５	「優良技術者表彰」の部門について国の表彰の場合、部門としては「優秀工事技術者部門」及び「若手優秀技術者（工事）部門」も該当すると考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです、 ただし、「国」は、内閣府沖縄総合事務局開発建設部における県内施工工事とし、同一工種での表彰を評価対象とします。 なお、沖縄防衛局の表彰は対象外とします。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
8	〃	「優良建設業者表彰」、「優良技術者表彰」について 総合評価方式の運用では、沖縄県農林水産部の表彰「表彰区分:知事、部長」※出先機関の表彰は対象外、「部門:農業土木、水産土木、森林土木」も評価の対象とありますが、本件についても知事表彰実績として加点の対象となるのでしょうか。 参考:総合評価方式の運用(令和8年4月)P40、P74	沖縄県農林水産部の表彰について、沖縄県農林水産部の表彰で、知事表彰は「県知事表彰の実績あり」、部長表彰は「県農林水産部長の表彰実績あり」として評価します。
第３回質問回答（令和８年10月7日）			
9	金抜き設計書 第27号施工パッケージ	管(函)渠型側溝 据付にて使用する管渠型側溝は、 「DOソッコー(T-25) DOB 300B 300㎜×400㎜×2000㎜ 516kg/個」 の物価資料二誌の平均単価を採用と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
10	金抜き設計書 第8号施工単価表	排水構造物 U型側溝の施工単価表内で「上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種240」「U型側溝 L=600」の二種が記載されておりますが、単価計上は「上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種240」のみと考えてよろしいでしょうか。	金抜き設計書の第8号施工単価表において、 ・「上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種240」 ・「U型側溝 L=600」の二種が記載されていますが、 ・「上蓋式U形側溝 JISA5372附5 1種240」に単価を計上しています。 「U型側溝 L=600」は、項目の消去漏れであり単価・施工費は計上されておりません。 （詳細は別紙①を参照）
11	金抜き設計書 第41号代価表	グレーチング蓋（粗目） L＝995 400用 の単価は 公表単価 「PN可変用側溝用蓋版(横断用) 可変側溝G型横断400用グレーチング蓋(普通目)」の単価を採用でよろしいでしょうか。 また、採用すべき単価が異なる場合は、単価の公表を願います。	ご認識の通りです。 公表単価 「PN可変用側溝用蓋版(横断用) 可変側溝G型横断400用グレーチング蓋(普通目)」を採用しています。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
12	金抜き設計書 第42号代価表	グレーチング蓋（粗目）　L＝995 500用 の単価は 公表単価　「PN可変用側溝用蓋版(横断用) 可変側溝G型横断500用グレーチング蓋(普通目)」 の単価を採用でよろしいでしょうか。 また、採用すべき単価が異なる場合は、単価の公表を願います。	ご認識の通りです。 公表単価　「PN可変用側溝用蓋版(横断用) 可変側溝G型横断500用グレーチング蓋(普通目)」を採用しています。
13	金抜き設計書 第34.35.36号代価表	代価表内にある「スリット側溝蓋 F型300用」につきまして、 図面 排水構造図(2)では「グレーチング（細目）」と指定されているため、公表単価「スリット側溝蓋 ＦＩ型300用(細目) L=1000」を採用と考えてよろしいでしょうか。 また、採用すべき単価が異なる場合は、単価の公表を願います。	物価本単価（並目）を採用しています。
14	金抜き設計書 第61号 代価表	代価表内の 「ますぶたT25穴400×400 395×500×44mm(細目)」 「ますぶたT25 穴600×600 607×700×75mm(並目)」 「ますぶたT25 穴800×800 890×900×90mm(並目)」 「ますぶたT2 穴800×800 900×900×44mm(並目)」 上記の単価の公表を願います。	物価本単価を採用しています。
15	金抜き設計書 第1～8号 A代価表	代価表内「1号人孔 削孔費Φ250.300.350.400.450」の単価は物価本単価を採用と考えてよろしいでしょうか。 また、「1号人孔 削孔費Φ500」の単価の公表を願います。	「1号人孔 削孔費Φ250.300.350.400.450」の単価について、ご認識の通りです。 また、1号人孔 ヒューム管用削孔費φ500は、塩ビ管用削孔費φ500と同額を採用しています。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
16	設計図面 排水溝図面 （5） １号人孔寸法表	1号人孔寸法表における「MH#B1-2」の高さ「H＝3710」につきまして、寸法表内の内訳合計と数値が一致しておりません。 図面番号20（排水番号：B1-52）と比較すると、管取付壁H1200×2個に加え管取付壁H900×1個を使用していると思われますが、 どちらの数量が正か、ご教示いただけますようお願いいたします。	図面番号20（排水番号：B1-52）を正としてください。 排水構造図(5)1号人孔寸法表が誤っております。 （詳細は別紙②を参照）
17	金抜き設計書 第12.13.14号 A代価表	代価表内の「鉄筋加工・組立」につきまして、市場単価（令和７年度基準）で計上されておりますが、鉄筋工は令和8年度より標準歩掛での計上ではないでしょうか。または、受注後の設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。	歩掛の更新漏れとなっています。 積算は、市場単価（令和７年基準）で計上お願いします。 受注後に令和８年度の標準歩掛の変更を協議の対象とします。
18	設計図面 排水溝図面 （5） １号人孔寸法表	1号人孔寸法表、2号人孔寸法表の蓋T-25は 「鋳鉄製マンホール蓋 ６００用 T-25 組立式ﾎﾞﾙﾄ固定､浮上防止型」の県単価を採用と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
19	設計図面 擁壁展開図 （2） 9号-1擁壁展開図	擁壁9号1の9-5号擁壁ではH＝1.5ｍとなっていますが、 「L型擁壁(天端斜切もしくは短尺)H1500B1050L2000」を採用でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
20	設計図面 図面番号 15.16.17 （排水規格及び延長表） 金抜き設計書 第1号明細書 K-1型側溝	排水構造物工の側溝延長について、金抜き設計書と図面との数量に相違が見受けられる工種がありますが、金抜き設計書の数量を正として捉えてよろしいでしょうか。　（例：K-1型側溝 金抜き設計書 L＝275m 図面 L=462.2m） また、受注後図面と数量の相違があった場合は、 変更協議の対象となりますでしょうかご教授願います。	数量総括表及び金抜き設計書の延長を正として、積算をお願いします。 図面との相違につきましては、受注後に変更協議の対象とします。 （対象箇所は別紙③を参照）
21	積算について	本工事において、諸経費控除されている項目がありましたら、 項目及び控除内容について可能であればご教示お願い致します。 例：工種・名称など（共通×、現場〇、一般〇等）	全ての間接費の対象外として、共通仮設費の役務費（借地料）を計上しています。 ・共通仮設費（積上げ） 　・役務費（借地料） (現場管理費：対象外 一般管理費：対象外 契約保証に係る補正額：対象外)
22	積算について 擁壁工（プレキャスト擁壁）	プレキャスト擁壁製品の通常製品と天端斜切、短尺の区別が分かりづらいので各擁壁毎の数量表を開示できないでしょうか。	別紙④にとりまとめましたので、ご確認お願いします。
23	資材単価の見積もり採用単価等に係る資材価格一覧表	L型擁壁③-2見積単価10%増と③-3の見積もり単価20%増とありますが、どのように区別していますか。 採用しているものはどれでしょうか。	上記番号22の回答を参照ください。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
24	図面番号（18/54）「排水施設縦断図（1）」	「排水施設縦断図（1）」に記載の排水番号：A7-38、A7-39 付近の施工について質問いたします。本施工範囲外における「L 型擁壁工事」にて地盤置換が発生した場合、当該 L 型擁壁工事を先行して施行しないと、今回の施工範囲に含まれる「２号人孔」の設置・施工に影響（干渉等）が出る懸念がございます。つきましては、本箇所における施工順序および施工方法（または他工種との調整方針）について、発注者様のご想定やご指示をご教示いただけますでしょうか。（添付資料-1）	施工時において、「排水施設縦断図（1）」に記載の排水番号：A7-38、A7-39に該当する箇所において、L型擁壁と干渉しており、施工順序および施工方法は、契約後に協議いたします。 なお、協議内容には、L型擁壁の整備も実施し対応することも協議対象とします。 本工事の入札時におきましては、設計数量を基本として積算してください。
25	図面番号（21/54）「排水施設縦断図（4）」	「排水施設縦断図（4）」に記載の排水番号：B6-26、B6-27（ヒューム管φ500、L＝52.65m）の施工について質問いたします。当該区間の掘削計画において、現況地盤ラインからの土かぶり（掘削深）が約 4.0m～5.0m存在しております。つきましては、本箇所の掘削工法について「オープン掘削（土留工の有無含む）」による施工をご想定されているのか、あるいは他の仮設・掘削工法をご想定されているのか、ご指示・ご教示いただけますでしょうか。（添付資料-2）	公告時は、「オープン掘削（土留工なし）」で積算しています。 現場の状況によって、土留工が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
26	特記仕様書 14 条 建設発生土について3 項 仮置き土の管理	指定仮置場である名護商業高校跡地の現地確認を実施したところ、本工事で発生する残土（発生土）を搬入・受入れするための十分な保管スペースがない状態であることが想定されます。その場合、追加・代替の仮置場の確保、ならびに今後の対応方針についてご指示・ご教示いただけますでしょうか。	名護商業高校跡地で発生土の保管スペースがいっぱいになり、搬入・受入れが不可となった場合、事業地内の東側駐車場に仮置で保管することを想定しています。 事業地内で保管ができなくなった場合は、代替の仮置場の確保等、協議いたします。

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（２期工事）

番号	該当箇所	質　問　内　容	回答
27	特記仕様書 35 条 工期 入札参加資格確認申請書等（別記様式４－１）	特記仕様書 35 条 1 項内に、地元調整等による工事不可期間 2 日（高校入試を想定）と記載がありますが、入札参加資格確認申請書等（別記様式 1-1～10）に提出する工程表を作成する際には入試期間の工事不可期間 2 日をあらかじめ見込んだ工程表を作成する必要がございますか。 または、工程表には記載なしでよろしいでしょうか。 ご教授願います。	工事不可期間 2 日（高校入試を想定）を工程表に反映させるのは、不要です。
28	金抜き設計書 第 61 号代価表	代価表内にある「ますぶた T2 穴 800×800 900×900×44mm(並目)」は「鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた･すべり止め型) 落し込み鎖付き(正方形ます用) 800×800 用 荷重 T-2 900mm×900mm×高 44mm 59.7kg/組」の物価資料二誌平均の単価を採用と考えてよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
29	金抜き設計書 第 2 号施工パッケージ	「路体(築堤)盛土」において「ブルドーザ[湿地・ICT 施工対応型]16ｔ級」の単価が採用されておりますが、ICT 施工と通常施工どちらでお考えでしょうか。ICT 施工であれば「路体(築堤)盛土(ICT)」の施工パッケージが採用されるかと思われます。通常施工の場合は標準の「ブルドーザ(賃料)湿地 16t 級」へ変更協議を行う事は可能でしょうか。ご教授願います。	公告時は、「ブルドーザ[湿地・ICT 施工対応型]16ｔ級」でICT施工の重機で積算しています。 契約後に、通常施工の場合の標準規格である「ブルドーザ(賃料)湿地 16t 級」に変更する場合は、協議の対象とします。